S.C. PROREDRUM S.R.L.
NR. REG. COM. J18/532/1996; C.U.I. 8739344
Municipiul Târgu-Jiu, Str. Oltenitei, Nr. 4B, Judeţul Gorj
Tel. 0253 211 550



PROIECT NR. 63/2019

BENEFICIAR:
COMUNA BENGEŞTI-CIOCADIA

AMPLASAMENT:
COM. BENGEŞTI-CIOCADIA,
SAT BENGEŞTI, JUD. GORJ

LUCRAREA:
SCHIMBAREA DESTINAŢIEI IMOBILULUI "FOSTĂ GRĂDINIŢĂ BENGEŞTI" ÎN "CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ" ŞI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE

LISTE DE CANTITATI CU LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT IN VEDEREA FINALIZARII PROIECTULUI

SC PROREDRUM SRL
TG. JIU, ST. OLTENITEI, NR. 4B, JUD. GORJ, TEL: 0722251295, FAX: 0253211553
NR. INREG: J18/532/1996, CUI: RO8739344, Mail: proradulescu@yahoo.com

MEMORIU TEHNIC GENERAL
LISTE DE CANTITATI CU LUCRARILE RAMASE DE EXECUTAT IN VEDEREA FINALIZARI PROIECTULUI

I. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 Denumirea obiectivului de investiţii:

„SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI 'FOSTA GRADINITA BENGESTI' IN 'CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA' SI CONSTRUIRE IMPREJMUIRE''

1.2 Amplasamentul:

Regiunea S-V OLTENIA, Judetul Gorj, Com. Bengesti – Ciocadia, sat Bengesti.
Proiectul se va implementa in Judetul Gorj, Comuna Bengesti-Ciocadia, intravilan, paralel cu drumul satesc DS1529.

Comuna Bengesti – Ciocadia este situata în partea de est a judetului Gorj pe cursul râului Gilort si are ca vecini: la vest comuna Sacelu, la nord comuna Crasna si oras Novaci, la sud comuna Albeni si la est comuna Bumbesti Ptitic. Comuna Bengesti-Ciocadia alcatuita din 4 sate (**satul de centru-Bengesti, Ciocadia, Bircii si Balcesti**).

1.3 Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventie
DOCUMENTATIE DE AVIZAREA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

1.4 Ordonatorul principal de credite: COMUNA BENGESTI - CIOCADIA

1.5 Investitorul: COMUNA BENGESTI – CIOCADIA

1.6 Beneficiarul investitiei: COMUNA BENGESTI - CIOCADIA

1.7 Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
S.C. PROREDRUM S.R.L.
Str. Oltenița, nr. 4B, municipiul Tg-Jiu, jud. Gorj.
Tel. – 0253 211 553 sau 0722 251 295

SC PROREDRUM SRL
TG. JIU, ST. OLTENITEI, NR. 4B, JUD. GORJ, TEL: 0722251295, FAX: 0253211553
NR. INREG: J18/532/1996, CUI: RO8739344, Mail: proradulescu@yahoo.com

1.8 Lucrarile de construire principale de interventie/consolidare extindere, etc au fost:

- S-a demontat invelitoarea existenta, respectiv structura acoperisului, sarpanta din lemn.
- S-a demontat planseul din lemn peste parter, respectiv structura din lemn etc
- S-au demontat tamplariile(usile si ferestrele existente)
- S-a realizat consolidarea fundatiilor.
- S-a realizat consolidarea elevatiilor, prin camasuire, aferente tuturor zidurilor structurale portante. Zidurile portante au fost consolidate prin camasuire cu plasa sudata ϕ 6mm ciu ochiuri 100x100mm pe ambele fete, si tencuiala de mortar de ciment.
- S-a realizat planseu nou peste structura consolidata, format din centuri, grinzi si planseu orizontal cu grinzii lemn.
- S-a construit extinderea cu fundatii beton, centuri beton armat la partea superioara, zidarie portanta confiata cu samburi/stalpi beton armat.
- Planseul peste extinderea nou construita este realizat cu centuri/grinzii si placa beton armat.
- S-a construit o structura noua pentru acoperisul constructiei, tip sarpanta, structura de rezistenta compusa din popi, pane, clesti, contrafise si capriori din lemn, Invelitoarea realizata din tigla metalica. Sarpanta este prevazuta cu jgheaburi, burlane din tabla zincata pentru colectarea apei provenite din precipitatii si opritori de zapada.

❖ Lucrarile arhitectura finisaje exterioare.
- termosistem 10cm sunt realizate 100%
- termoizolatie la soclu cu polistiren extrudat realizat.
- tamplarie PVC realizata 100%
- invelitoare tigla metalica cu sistem pluvial realizata 100%.
-trotuare perimetrale executate 100%.
- Scarile acces – finisaje, balustrade, executate 100%

❖ Lucrarile instalatii interioare si exterioare partial executate

1.9 Situatia actuala existenta a lucrarilor rest de executat conform listelor cu cantitati de lucrari:

a) Alee pietonala :

- Rest de executat – 37,75%
- Lucrari ramase de executat: - procurare si montare pavaj din pavele.

b). Arhitectura +rezistenta

- Rest de executat 1,85%
- Lucrari ramase de executat – procurarea si montarea glafului si ignifugarea lemnului la acoperisi

c). Instalatii sanitare

- Rest de executat 100,00%
- Lucrari ramase de executat – instalatii sanitare procurare si montare in totalitate

d). Instalatii termice centrala termica

- Rest de executat 100%
- Lucrari ramase de executat – procurarea si montarea utilaje si echipamente aferente centralei termice

e). Organizare de santier

- Rest de executat 100%
- Lucrari ramase de executat – executare si dezafecare organizare de santier

Intocmit,

Ing. Enache Ion

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F2

OBIECTIV
Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: REST DE EXECUTAT

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	BENG33 Alee pietonala	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
	BENG32 Arhitectura + rezistenta	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	BENG34 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice BENG35 instalatii termice centrala termica	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

FORMULAR F2

OBIECTIV
Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: REST DE EXECUTAT

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant
SC PROREDRUM SRL

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr
Obiectul: 0015 45000000 REST DE EXECUTAT
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENG33 Alee pietonala

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol Denumire	UM (norma comasata)	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica							Sectiunea financiara		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
008	DD03B1 PAVAJ DE PAV ABNORME EXEC PE UN SUBSTR DE MORTAR DE CIMENT	MP.	77.000						
008	7108017 Mortar de ciment M100T	M.C.	2.695						

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Formularul F3

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr
Obiectul: 0015 45000000 REST DE EXECUTAT
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENG32 Arhitectura + rezistenta

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica							Sectiunea financiara		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
056	CK09A1 - GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE	M	18.000						
056	2947800 GLAF FEREASTRA RASINOASE GROSIME 30MM LATIME PINA LA 120MM	M	18.000						
067	RPCR41A1 IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ CONTRA INCEND.*	MP.	492.000						

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Formularul F3

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr

Obiectul: 0015 45000000 REST DE EXECUTAT

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BENG34 Instalatii sanitare

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+6+7+8) (RON)
	Sectiunea tehnica							Sectiunea financiara	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	SA14B# TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R) IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 20 MM	M	16.000						
001	6701100 @TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0 COD 64000063	M	16.320						
001	6719606 COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 20MM	BUC.	3.200						
001	6719449 TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM	BUC.	3.360						
001	6719458 REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25/ 20 MM	BUC.	0.640						
001	6719420 MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM	BUC.	0.640						
001	6719534 RACORD DREPT POLIPROPILENA D=16 MM X 1/ 2"	BUC.	16.000						

001 AUT3000 ORA 0.330
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W

002 SA14C# M 12.000
TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 25 MM

002 6701100 M 12.240
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0 COD 64000063

002 6719607 BUC. 1.440
COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 25 MM

002 6719450 BUC. 2.280
TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM

002 6719458 BUC. 0.480
REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25/ 20 MM

002 6719421 BUC. 0.480
MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM

002 6719535 BUC. 12.000
RACORD DREPT POLIPROPILENA D=16 MM X 3/ 4"

002 AUT3000 ORA 0.263
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W

003 SA14D# M 6.000
TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 32 MM

003 6701100 M 6.120
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0 COD 64000063

003 6719429 BUC. 0.720
COT PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM

003 6719451 BUC. 1.140
TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM

003 6719460 BUC. 0.240
REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32/
25 MM

003 6719422 BUC. 0.240
MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM

003 AUT3000 ORA 0.143
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

004 SA16A# M 16.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN
POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI
SOC-CULT,D=20 MM

004 6701100 M 16.320
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0
COD 64000063

004 6719606 BUC. 1.280
COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 20MM

004 6719449 BUC. 11.360
TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM

004 6719420 BUC. 1.120
MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM

004 6719513 BUC. 1.760
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 20 X 16 MM

004 AUT3000	ORA	0.350
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W		
005 SA16B#	M	12.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI SOC-CULT,D=25 MM		
005 6701100	M	12.240
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0 COD 64000063		
005 6719607	BUC.	0.960
COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 25 MM		
005 6719450	BUC.	8.520
TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM		
005 6719421	BUC.	0.840
MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM		
005 6719458	BUC.	1.320
REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25/ 20 MM		
005 AUT3000	ORA	0.280
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W		
006 SA38A#	BUC.	11.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE, OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D= 1/2"		
006 3401114	KG	11.000
OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16		
007 SA38B#	BUC.	11.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE, OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D= 3/4"		

007 3401815 KG 11.000
OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 20

008 SA38C# BUC. 3.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE, OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D= 1"

008 3209798 M 3.000
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA TRASA LA RECE 25X 3 /OLT 35 S 530/2

009 SA33F# BUC. 4.000
CONF SI MONT TEVI PROT (DIN TEAVA OL, NEAGRA,) LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE, D=3"

009 3107031 M 1.000
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 25 X 3 /OLT 35 S 404/2

010 SA34F# BUC. 4.000
CONF,MONT,CIMENT TEVI PROT(DIN TEAVA OL, NEAGRA) LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI,D=3"

010 3107031 M 1.200
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 25 X 3 /OLT 35 S 404/2

011 RPSA33B# BUC. 8.000
INLOCUIRE FITING (COT,MUFA,REDUCTIE) DIN PVC (G) MONT PRIN LIPIRE PE CONDUCTA EXIST D=20MM

011 6712459 BUC. 8.000
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 20 TIP G S7175

012 RPSA33C# BUC. 6.000
INLOCUIRE FITING (COT,MUFA,REDUCTIE) DIN PVC (G) MONT PRIN LIPIRE PE CONDUCTA EXIST D=25MM

012 6712473 BUC. 6.000
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 25 TIP G S7175

013 RPSA33D#	BUC.	6.000
INLOCUIRE FITING (COT,MUFA,REDUCTIE) DIN PVC (G) MONT PRIN LIPIRE PE CONDUCTA EXIST D=32MM		
013 6712497	BUC.	6.000
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32 TIP G S7175		
014 SA08D#	M	3.000
TEAVA PVC NEPLASTIFIATA (G) IMB PRIN LIPIRE, LA CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 32 MM		
014 6700585	M	3.060
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 32X2,4 STAS 6675/2		
014 6712497	BUC.	0.360
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32 TIP G S7175		
014 6714847	BUC.	0.570
TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32 STAS 7174		
014 6713697	BUC.	0.090
MUFA MIXTA PVC TIP G D= 32- 1 NII 213		
014 6713439	BUC.	0.120
MUFA PVC TIP G DN 32 NII 2167		
014 6714081	BUC.	0.120
REDUCTIE PVC G TIP A 32- 12 STAS 7178		
015 SA08E#	M	3.000
TEAVA PVC NEPLASTIFIATA (G) IMB PRIN LIPIRE, LA CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 40 MM		
015 6700597	M	3.060
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 40X3 STAS 6675/2		

015 6712514	BUC.	0.360
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40 TIP G S7175		
015 6714859	BUC.	0.570
TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40 STAS 7174		
015 6713702	BUC.	0.090
MUFA MIXTA PVC TIP G D= 40- 1 1/4 NII 213		
015 6713441	BUC.	0.120
MUFA PVC TIP G DN 40 NII 2167		
015 6714146	BUC.	0.120
REDUCTIE PVC G TIP A 40- 20 STAS 7178		
016 SA08F#	M	3.000
TEAVA PVC NEPLASTIFIATA (G) IMB PRIN LIPIRE, LA CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 50 MM		
016 6700602	M	3.060
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2		
016 6712538	BUC.	0.360
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 TIP G S7175		
016 6714861	BUC.	0.570
TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 STAS 7174		
016 6713714	BUC.	0.090
MUFA MIXTA PVC TIP G D= 50- 1 1/2 NII 213		
016 6713453	BUC.	0.120
MUFA PVC TIP G DN 50 NII 2167		

016 6714184 BUC. 0.120
REDUCTIE PVC G TIP A 50- 25 STAS 7178

017 SA08J# M 12.000
TEAVA PVC NEPLASTIFIATA (G) IMB PRIN LIPIRE, LA CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 110 MM

017 6700456 M 12.240
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2

017 6712605 BUC. 1.440
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 110 TIP G S7175

017 6714902 BUC. 2.280
TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 110 STAS 7174

017 6713750 BUC. 0.360
MUFA MIXTA PVC TIP G D= 110 NII 213

017 6713491 BUC. 0.480
MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167

017 6714603 BUC. 0.480
REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178

017 4123446 BUC. 0.360
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 80 3 DS

018 SB06A# BUC. 2.000
PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 40 MM

018 6700390 BUC. 2.000
COMPENSATOR DILATATIE PT.TEVI PVC.TIP U D= 40 MM

019 SB06B# BUC. 2.000
PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 50 MM

019 6700391 BUC. 2.000
COMPENSATOR DILATATIE PENTRU TEVI PVC. TIP U D= 50 NII3762

020 SB06D# BUC. 2.000
PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 110 MM

020 6712265 BUC. 2.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167

021 SB10C# BUC. 2.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R, CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=50 MM

021 6721006 BUC. 2.000
RAMIF DUBLA,CANAL,POLIPROP IGNIF,D1 =50; D2 = 50; D3 = 50

022 SB10E# BUC. 2.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PP-R, CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=110 MM

022 6721006 BUC. 2.000
RAMIF DUBLA,CANAL,POLIPROP IGNIF,D1 =50; D2 = 50; D3 = 50

023 SB11C# BUC. 2.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE DUBLA) PE,PP,PP-R CANALIZ, IMBIN CU GARNITURA CAUCIUC, DN= 110 MM

023 6721006 BUC. 2.000
RAMIF DUBLA,CANAL,POLIPROP IGNIF,D1 =50; D2 = 50; D3 = 50

024 SB09B# BUC. 1.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB GRN CAUCDN=40MM

024 6721012 BUC. 1.000
COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF,
D = 40 MM

025 SB09C# BUC. 1.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=50MM

025 6721013 BUC. 1.000
COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF,
D = 50 MM

026 SB09E# BUC. 2.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

026 6721004 BUC. 2.000
CAPAC MUFE PT CANAL,POLIPROPILENA IGNIF,
DIAM 110 MM

027 SB30A# KG 30.000
SUPORTI SUSTINERE CONDUCTE SI PIESE DE
LEGATURA PT CANALIZARE, AVAND GREUTATEA
DE PANA LA 2 KG

027 3400029 KG 31.500
OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-
1N D= 10

028 SB28A# BUC. 4.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA,
AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM

028 6721100 BUC. 4.000
SIF PARD 1IES D50, 4INT D40,ETANS GRN
CON,TUB PP-PEHD

029 SB27A# BUC. 2.000
CACIULA VENTIL,TABLA,MONT PE COLOANE
AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM
ANTIAC,D=50-150MM

029 6311545 BUC. 2.000
CACIULA VENTILATIE TABLA D= 125 MM

030 SC22C1 BUC. 2.000
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1
MONTAT CU DIBLURI METALICE

031 SC04C# BUC. 5.000
LAVOAR SEMIPORT,PORTEL SAN,INCL PT HAND,
TEVI SC PVC,MONT PE PIEDESTAL

031 2440474 BUC. 5.050
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB
C. 1 S1540

031 4202761 BUC. 5.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611

031 4203260 BUC. 5.000
VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA
S9610

031 6700200 M 0.750
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 12X1 STAS
6675/2

031 2453823 BUC. 5.050
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

032 SC07A# BUC. 4.000
VAS CLOS,ECHIP,SEMIPORT,PORT SAN INCL PT
HAND,ASEZ PE PARD,REZ APA LA INALT,
SEMIINALT,SIF S

032 2442757 BUC. 3.030
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

032 3308586 BUC. 1.010
VAS WC PERSOANE CU DIZABILITATI

032 2452958 BUC. 4.000
REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S
9441

032 2455194 BUC. 4.000
MINER PENTRU LANT REZERVOR WC M1 ALB C.1 NI 503

032 6719586 BUC. 4.000
CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC

033 SC11B# BUC. 3.000
PORTPROSOP ALAMA NICHEL,BACHEL,ETC,MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, 2 PUNCTE SPRIJIN

033 4201169 BUC. 3.000
PORTPROSOP ALAMA CU UN BRAT DE PERETE TIP U 450MM

034 SC12B# BUC. 5.000
ETAJERA SEMICRISTAL CU CONSOLE NICHELATE MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA

034 2451485 BUC. 5.050
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716

035 SC13A# BUC. 5.000
OGLINDA SANIT SEMICRIST,CU MARG SLEF,DE 400 X 500MM,500 X 600 MM,ETC PE PER CARAM SI BCA

035 2506694 BUC. 5.050
OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042

036 SC14A# BUC. 5.000
PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM,PORTELAN SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA

036 2453392 BUC. 5.050
SAPUNIERA SI 1-15 (INGROPATE) ALB C.1 NI 544

037 SC15A# BUC. 4.000
CUIER RUFARIE SAU PORTHARTIE FONTA EM, PVC, PORTEL SANIT,ETC,MONT PE PERETE CARAM SAU BCA

037 2453615 BUC. 4.040
PORTHIRTIE PORTELAN HI-1 ALB C.1

038 SC15A-1# BUC. 2.000
CUIER RUFARIE SAU PORTHARTIE FONTA EM, PVC, PORTEL SANIT,ETC,MONT PE PERETE DIN BETON

039 SD01A# BUC. 2.000
ROBINET SERVICIU,SIMPLU SAU DUBLU CU RACORD,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D= 3/8" - 1/2"

039 4202101 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/8""
GARNIRURA FIXA S4124

039 4203961 BUC. 2.000
ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/8"

040 SD01B# BUC. 2.000
ROBINET SERVICIU,SIMPLU SAU DUBLU CU RACORD,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D= 3/4" - 1"

040 4202137 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/4""""
GARNITURA FIXA CRUCE S4124

040 4203973 BUC. 2.000
ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/4"

041 SD03A# BUC. 5.000
ROBINET LAVOAR SAU SPALATOR,INDIFERENT DE MODUL DE INCHIDERE,INCL PT HAND,D=1/ 2"

041 4202280 BUC. 5.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU POLIZAT 1/2""""
GARNITURA DETASABILA C501A S4124

042 SD04A# BUC. 5.000
BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL,STATIVA,PT LAVOAR SAU SPALATOR,INDIF INCHIDERE,INCL PT HAND,D=1/2"

042 4201406 BUC. 5.000
BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2""
FLEXIBIL STEA+MANETA S8732

043 SD01A# BUC. 2.000
ROBINET SERVICIU,SIMPLU SAU DUBLU CU
RACORD,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=
3/8" - 1/2"

043 4202101 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/8""
GARNIRURA FIXA S4124

043 4203961 BUC. 2.000
ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/8"

044 SD07A# BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
3/8" - 1/2"

044 4202125 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/4""
GARNITURA FIXA CRUCE S4124

045 SD07B# BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
3/4"

045 4202125 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/4""
GARNITURA FIXA CRUCE S4124

046 SD07C# BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
1"

046 4202230 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 1""
GARNITURA DETASABILA S4124

047 SD11B# BUC. 1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN
FONTA, CU FLANSE, AVAND DIAMETRUL
NOMINAL DE 25 - 40 MM

047 4202292 BUC. 1.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU POLIZAT 1/2""
GARNITURA DETASABILA S4124

048 SD19A# BUC. 2.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT CU
MUFE FILETATE, AVAND DIAMETRUL DE 1/2" -
3/4"

048 4202319 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU LUSTRUIT 1/2""
GARNITURA DETASABILA FLUTURE S4124

049 IZH22A1 MP. 10.000
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN
VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 20-80
MM.

049 2610859 M 10.300
COCHILII VATA MINERALA L=1000MM DI= 89MM
G=70MM S5838/6

050 SF01C# M 50.000
EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA,
RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PP-R D=
16-110 MM

051 TRA02A TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare — Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr
Obiectul: 0015 45000000 REST DE EXECUTAT
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENG35 instalatii termice centrala termica

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+6+7+8) (RON)
	Sectiunea tehnica						Sectiunea financiara		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	RPCT49C1 FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 30C	BUC.	16.000						
002	RPCT31B1 DESFACEREA CAPTUSELILOR DIN SCINDURI DE RASINOASE LA TAVANE *	MP.	0.320						
003	RPCT26B1 DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF. SIPCILOR DOLIILO	MP.	0.320						
004	IA02F1# CAZAN SECTIONAL DE OTEL AVAND SUPRAFATA DE INCALZIRE DE 88.00...104.00 MP	BUC.	1.000						
004	4432732 FLANSA FONTA OARBA PLANA PN10 50 S 1880	BUC.	2.000						
005	IA16C1# BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA MONTAT PE SUPORT, BOILERUL AVAND CAPACITATEA DE 1000 L	BUC.	1.000						
005	4118049 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2	BUC.	2.000						

006 IA18I1# BUC. 1.000
ARMATURI FINE PENTRU CAZANELE DE INCALZIRE CENTRALA TEACA PENTRU MANOMETRU

007 IA28B1# BUC. 1.000
VAS DE EXPANSIUNE MONTAT PE POSTAMENT AVAND CAPACITATEA DE 1000 L

007 4432732 BUC. 5.000
FLANSA FONTA OARBA PLANA PN10 50 S 1880

008 IA38A1# BUC. 2.000
POMPA DE CIRCULATIE (RECIRCULATIE) MONTATA PE CONDUCTA EXISTENTA PRIN FLANSE AVAND DIAMETRUL DE PANA LA 2" (50 MM) INCLUSIV

008 3304873 M 1.200
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 50(2) OL 32 1 S 7656

008 4118049 BUC. 4.000
COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2

009 IC16K1# M 5.000
TEAVA DIN OTEL FARA SUDURA SAU SUDATA LONG.PT.CONSTR.MONT.PRIN SUD.LA COND. DISTRIB.PE STILP BET.SAU MET.CANALE VIZ. SAU DESCHISE IN INST.INCALZ.CENTRALA CU DIAMETRUL DE 194X8...219X9 MM

009 3304861 M 5.075
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656

009 4003397 BUC. 0.150
COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 42 X 2 OLT 35 S 8805

010 ID04B1# BUC. 10.000
ROBINET DE TRECERE SAU RETINERE CU MUFE PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAMETRUL DE 1 1/4"-1 1/2"

010 4204406 BUC. 10.000
ROBINET CU SERTAR, DIN ALAMA, CU MUFE, CU D = 1/2"

011 CL20C1 KG 100.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

011 6309903 KG 100.000
CONFECTII METALICE SUDATE CORNIER < 70
MM PENTRU ESAFODAJE

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSERV (Tel:0769.60.57.20)

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr
Obiectul: 0015 45000000 REST DE EXECUTAT
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENG36 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 1001

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+6+7+8) (RON)
	Sectiunea tehnica						Sectiunea financiara		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE	M.C.	5.000						
002	TRB01C11 `RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 10M	TONA	9.000						
003	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	TONA	9.000						
004	DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	M.C.	5.000						
005	TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	TONA	8.500						
006	CO07B1 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M	M	20.000						
006	2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)	M.C.	1.280						

007	CK16A1	MP.	2.000

PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT
SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA
INCLUSIV ACCESORIILE

007	6306664	KG	40.000

USA METALICA PROFILE LAMINATE CAT.GR.16
ANTISPARGERE SIMPLE 310 KG

008	TRA02A	TONA	5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

009	3275865	BUC.	1.000

CABINA POARTA

010	3270306	BUC.	1.000

WC MONOBLOC EGO

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Persoana juridica achizitoare — Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr

Obiectul: 0008 45100000 Amenajarea terenului

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGAT Amenajare teren

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001 TSA01C1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE		M.C.	74.000	
002 TRB01C15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M		TONA	133.000	
003 TRI1AA01F1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		TONA	133.000	
004 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.		TONA	133.000	
005 TSH03A1 EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU		M.C.	148.000	
006 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.		TONA	266.000	
007 TSH05C1 ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM		MP.	493.000	

008	TSH25B1	BUC.	20.000

TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBORI FOIOSI SI RASINOSI CU DIAM.<10CM

008	3626894	BUC.	20.000

Puieti de arbusti

009	TSH09A1	100 MP.	5.000

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

010	TSH27A1	M.C.	60.000

UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti
Obiectul: 4 DS 2

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	**01** Cazan otel functionare combustibil mixt (lemn, brichete) 45 kw	buc	1.000	12,540.00	12,540.00	1
2	**02** Pompa de circulatie Q-3MC si H - 3MCA	buc	2.000	800.00	1,600.00	2
3	**03** Cos de fum din inox	buc	1.000	6,200.00	6,200.00	3
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					**20,340.00**	
TOTAL Echipamente in 4 DS 2					**20,340.00**	

Ofertant

J16/204/2012
CUI: 29707396
IVALTOUR CONSTRUCT S.R.L.
ROMANIA

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)