FORMULAR F1

OBIECTIV
Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de inclu ziune sociala si construire imprejmuire

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
	1.2.001 Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
	2.001 Racord utilitati		
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza		
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora 4.1.001 Arhitectura si rezistenta 4.1.002 Instalatii sanitare 4.1.003 Instalatii termice 4.1.003 Instalatii electrice 4.1.004 Bazin vidanjabil 4.1.005 Alei pietonale 4.1.006 Imprejmuire 4.1.007 Grup sanitar + centrala termica		
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4.2.001 Montaj utilaj		
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente		
	4.5 Dotari		
	4.6 Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		

FORMULAR F1

OBIECTIV
Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de inclu ziune sociala si construire impr

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 5.1.1.001 Organizare de santier		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant
SC PROREDRUM SRL

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR F2

OBIECTIV
Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Grup sanitar + centrala termica

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	BENGRE Grup sanitar - Arhitectura eligibil	
4.1.2	Rezistenta	
	BENGRS Grup sanitar - Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
	BENGRT Grup sanitar - Arhitectura neeligibil	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	

FORMULAR F2

OBIECTIV
Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

OBIECT: Grup sanitar + centrala termica

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant
SC PROREDRUM SRL

Persoana juridica achizitoare Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu
lui fosta gradinita Bengesti
in centrul comunitar de incluz
iune sociala si construire
impr
Obiectul: 0001 45000000 Arhitectura si rezistenta
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGAR Arhitectura + rezistenta

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / D E N U M I R E / A R T I C O L	CANTITATE / UM / GR./UA	GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / T O T A L
001 RPCT04A1 DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT. CREERI DE GOLURI CU MORTAR VAR+CIMENT *	M.C.	42.000		
002 RPCT09C1 DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI STILPI CU MIJLOACE MANUALE	M.C.	1.200		
003 RPCT10A1 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *	MP.	558.000		
004 RPCT11C1 DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE LA PLANSEE DE LEMN INCLUSIV DESFACEREA SIPCILOR *	MP.	158.000		
005 RPCT15D1 DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A ELEMENTELOR COMP A PLANSEELOR DE LEMN	MP.	64.500		
006 RPCT18B1 DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE RASINOASE INCLUSIV GRINZILE FARA RECUPERAREA MAT *	MP.	158.000		
007 RPCT25D1 DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE RASINOASEGELUITE FARA RECUPERARA MATERIALELOR *	MP.	53.000		
008 RPCT25E1 DESFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME PE SCAUNE*	MP.	256.800		

009 RPCT26A1 MP. 334.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

010 RPCT33A1 MP. 61.300
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *

011 TRB05B24 TONA 39.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 40M

012 TRA01A03 TONA 39.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 3 KM.

013 RPCA02B1 M.C. 41.600
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN CONDITII SI POZITII USOARE

014 TRB01C14 TONA 74.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M

015 TRA01A05 TONA 74.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.

016 RPCA06A1 M.C. 24.300
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *

017 CA02C1 M.C. 26.400
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

017 2100960 M.C. 26.611
BETON DE CIMENT C25/30

018 CA02I1 M.C. 46.400
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII<10CM

018 2100960 M.C. 46.771
BETON DE CIMENT C25/30

019 CB02A1 MP. 118.700
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0

020 CB04B1 MP. 167.500
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE

021 CB47A1 MP. 384.200
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M

022 CC01A1 KG 4640.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

023 CZ0301B1 KG 1460.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=10- 16 MM

024 CZ0302XE1 KG 3180.000
CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZATDIN OB 37 CU BARE DE D=6-8MM

025 TRA06A20 TONA 184.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM

026 CD05B1 M.C. 5.100
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 290X140X 88MM,CAL.A

026 2101183 M.C. 1.020
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

027 CD24B1 MP. 67.700
PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW 75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .

028 CC03A1 KG 4850.000
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII GLISATE CU H<35M,IN PERETI CU SECTIUNE CONSTANTA

029 CZ0302XE1 KG 4850.000
CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZATDIN OB 37 CU BARE DE D=6-8MM

030 CF12C1 MP. 558.000
TENCUIELI SPECIALE DE PROTECTIE TORCRETATE LA PERETI,TAVANE SAU PARDOSELI DE 3CM GROSIME

031 CE05A1 [1] MP. 334.000
INVELITORI DIN TABLA LINDAB

031 3641866 MP. 367.000
TABLA "LINDAB"

031 2602426 MP. 367.400
FOLIE DE POLIETILENA ANTICONDENS

032 CE13C1 M 83.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE D=15CM UZINATE

033 CE14C1 M 42.000
BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D= 15,4 CM UZINATE

034 CE15D1 M 11.000
GLAF,COPERTINA LAT 30 50 LUNG<2M-CARTON BITUM

034 2101183 M.C. 0.066
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

035 CE17A1 MP. 256.800
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI USOARE

035 2900668 M.C. 11.760
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT
FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM
S4342

036 CE19A1 M 83.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE SIMPLU

036 2903830 M.C. 0.415
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C
GR=24MM L=3,00M S 942

037 RPCH13A1 MP. 58.100
STREASINA INFUND.DIN SCIND.DE RASIN.
FALT.SI GELUIT SCIND BATUT.PE 2 RIGLE
FARA CONSOLE APARENTE

038 CO22A1 M.C. 11.160
GRINZI PLANSEE CONSTRUCTII RURALE,DIN
LEMN BRUT ROTUND

038 2901261 M.C. 11.800
LEMN ECARISAT DE RASINOASE

039 CF10C1 MP. 361.400
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

040 CG01D1 MP. 164.210
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

040 2101145 M.C. 4.926
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

041 P1P1PARCHE MP. 129.000
Pardoseli din parchet laminat montat pe
suport existent, inclusiv pervazurile
din PVC, la incaperi cu suprafata mai
mica sau egala cu 16 mp.

041 3416207 MP. 129.000
PARCHET LAMINAT GROSIME 12 MM

041 3416204 MP. 129.000
FOLIE POLIETILENA PENTRU PARCHET LAMINAT, GROSIME 4 MM

042 CG05A1 M 65.800
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP

042 6718362 M 67.115
PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU PLINTA MD1 80X 2MM

043 CG11A1 MP. 36.700
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIM

043 2422197 MP. 37.801
PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE ALBE S 50X 50X 6 C1 LIPIT

044 CG12A1 [1] M 64.200
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA LIPITE CU ADEZIV - MANOPERA

045 CH01C1 [4] M 19.000
TREPTE BETON SIMPLU PLACATE CU PLACI GRESIE

045 7000095 MP. 10.000
GRESIE ANTIDERAPANTA

046 CK11G1 [1] MP. 52.140
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

046 3270016 MP. 52.140
FEREASTRA PVC 3 CAMERE CU GEAM TERMOPAN

047 CK14I1 [1] MP. 15.040
USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

047 3270015 MP. 15.040
USA DIN PVC

048 CO23A1 MP. 158.000
TAVANITUL PLANSEELOR DE LEMN EXECUTAT CU SCINDURI DE FAG DE 20MM GROSIME

049 CK20D1 MP. 158.000
TAVANE SUSPENDATE DIN ALUMINIU CU SUPRAFATA < 9MP LA CLADIRI CU H < 5 M

050 IZF02A1 MP. 158.000
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF. SUPR.ORIZ.

050 2600036 KG 79.000
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

051 IZF03A1 MP. 158.000
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...

051 2601535 MP. 173.800
CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138

051 2600036 KG 237.000
BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

052 IZF04G1 MP. 83.600
STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP.. SUPR INCL>40% VE

052 2601170 MP. 91.960
@MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX GV 4 S/K

053 RPCE16C1 MP. 158.000
STRAT TERMOIZOLANT DIN SALTELE DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZ.SAU INCLINATE SUB 20 GR

053 2607553 MP. 165.898
PLACA VATA MINERALA IZOLATOARE GEN TIP G 80 1200X 600X30 S5838/5

054 CO28A1 MP. 158.000
PODEA PESTE GRINZI IN POD.DIN FAG,DE 20MM GROSIME

055 CL20B1 KG 600.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI, GRATARE

055 6311762 KG 600.000
OPRITORI DIN OTEL PENTRU ZAPADA LA ACOPERISURI

056 CK09A1 M 18.000
- GLAFURI DIN CHERESTEA DE RASINOASE

056 2947800 M 18.000
GLAF FEREASTRA RASINOASE GROSIME 30MM LATIME PINA LA 120MM

057 IZF12A1 MP. 134.000
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1 STRAT

057 3271095 M.C. 6.700
POLISTIREN EXTRUDAT XPS TOP 30

058 IZF12A1 MP. 288.000
IZOL TERMICE IN CAMERE FRIGOR LA PERETI CU PLACI POLIST CELUL TIP...GROS...1 STRAT

058 3270901 M.C. 29.000
POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

059 CN17C1 MP. 288.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE PERETI DIN B C A LIPITE CU ARACET CPMB

059 2602085 MP. 302.397
@TESATURA FIBRE STICLA NEBITUMATA TSA 160 N

060 RPCT49B1 BUC. 1152.000
FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 25C

061 CK26C1 BUC. 1152.000
DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE SAU PERETI DIN BETON ARMAT

062 CF09B1 MP. 288.000
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE - TERASIT, DIN FELDSPAT GRANULAT DE ORSOVA

062 2101274 KG 6048.000
MORTAR SPECIAL TERASIT CIMENT+MOZAIC MARMURA ALB GRIS

062 2101183 M.C. 6.048
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

063 CL25A1 M 239.000
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU CORNIER OTEL

064 CO01A1 MP. 71.600
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

064 2100969 M.C. 5.800
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

065 CN09B1 MP. 74.700
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN, EXECUTATE CU VOPSELE ULEI IN 3STRATURI LA USI SI FERESTRE

065 6103244 KG 26.892
VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR 90-80

066 CN04C1 MP. 519.400
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
NETEZIRE EXISTENT

066 6104353 KG 155.820
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-
80

067 RPCR41A1 MP. 492.000
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
CONTRA INCEND.*

068 CB47A1 MP. 384.200
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

069 CB47C1 MP. 158.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA
TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M

070 TRA01A TONA 30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

071 TRA06A TONA 17.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

==========

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

Persoana juridica achizitoare — Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0002 45330000 Instalatii sanitare

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGIS Instalatii sanitare

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 SA14B#		M	16.000	
TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 20 MM				
001 6701100		M	16.320	
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0 COD 64000063				
001 6719606		BUC.	3.200	
COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 20MM				
001 6719449		BUC.	3.360	
TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM				
001 6719458		BUC.	0.640	
REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25/ 20 MM				
001 6719420		BUC.	0.640	
MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM				
001 6719534		BUC.	16.000	
RACORD DREPT POLIPROPILENA D=16 MM X 1/ 2"				

001 AUT3000	ORA	0.330
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W		
002 SA14C#	M	12.000
TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 25 MM		
002 6701100	M	12.240
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0 COD 64000063		
002 6719607	BUC.	1.440
COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 25 MM		
002 6719450	BUC.	2.280
TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM		
002 6719458	BUC.	0.480
REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25/ 20 MM		
002 6719421	BUC.	0.480
MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM		
002 6719535	BUC.	12.000
RACORD DREPT POLIPROPILENA D=16 MM X 3/ 4"		
002 AUT3000	ORA	0.263
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W		
003 SA14D#	M	6.000
TEAVA MAT PL(PP,PE,PP-R)IMBINATA PRIN SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, LA CTII IND,D= 32 MM		
003 6701100	M	6.120
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0 COD 64000063		

003 6719429 BUC. 0.720
COT PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM

003 6719451 BUC. 1.140
TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM

003 6719460 BUC. 0.240
REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32/
25 MM

003 6719422 BUC. 0.240
MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM

003 AUT3000 ORA 0.143
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

004 SA16A# M 16.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN
POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI
SOC-CULT,D=20 MM

004 6701100 M 16.320
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0
COD 64000063

004 6719606 BUC. 1.280
COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 20MM

004 6719449 BUC. 11.360
TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM

004 6719420 BUC. 1.120
MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM

004 6719513 BUC. 1.760
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 20 X 16 MM

004 AUT3000 ORA 0.350
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W

005 SA16B# M 12.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZIUNE,IN COLOANE,LA CLAD LOC SI SOC-CULT,D=25 MM

005 6701100 M 12.240
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0 COD 64000063

005 6719607 BUC. 0.960
COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 25 MM

005 6719450 BUC. 8.520
TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM

005 6719421 BUC. 0.840
MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM

005 6719458 BUC. 1.320
REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25/ 20 MM

005 AUT3000 ORA 0.280
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W

006 SA38A# BUC. 11.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE, OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D= 1/2"

006 3401114 KG 11.000
OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37 1N D= 16

007 SA38B# BUC. 11.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE, OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D= 3/4"

007 3401815 KG 11.000
OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37
1N D= 20

008 SA38C# BUC. 3.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,
OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D=
1"

008 3209798 M 3.000
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA TRASA LA
RECE 25X 3 /OLT 35 S 530/2

009 SA33F# BUC. 4.000
CONF SI MONT TEVI PROT (DIN TEAVA OL,
NEAGRA,) LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE, D=3"

009 3107031 M 1.000
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
LA CALD 25 X 3 /OLT 35 S 404/2

010 SA34F# BUC. 4.000
CONF,MONT,CIMENT TEVI PROT(DIN TEAVA OL,
NEAGRA) LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
ZIDURI,D=3"

010 3107031 M 1.200
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA
LA CALD 25 X 3 /OLT 35 S 404/2

011 RPSA33B# BUC. 8.000
INLOCUIRE FITING (COT,MUFA,REDUCTIE) DIN
PVC (G) MONT PRIN LIPIRE PE CONDUCTA
EXIST D=20MM

011 6712459 BUC. 8.000
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN
LIPIRE PN 10 DN 20 TIP G S7175

012 RPSA33C# BUC. 6.000
INLOCUIRE FITING (COT,MUFA,REDUCTIE) DIN
PVC (G) MONT PRIN LIPIRE PE CONDUCTA
EXIST D=25MM

012 6712473 BUC. 6.000
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN
LIPIRE PN 10 DN 25 TIP G S7175

013 RPSA33D# BUC. 6.000
INLOCUIRE FITING (COT,MUFA,REDUCTIE) DIN PVC (G) MONT PRIN LIPIRE PE CONDUCTA EXIST D=32MM

013 6712497 BUC. 6.000
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32 TIP G S7175

014 SA08D# M 3.000
TEAVA PVC NEPLASTIFIATA (G) IMB PRIN LIPIRE, LA CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 32 MM

014 6700585 M 3.060
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 32X2,4 STAS 6675/2

014 6712497 BUC. 0.360
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32 TIP G S7175

014 6714847 BUC. 0.570
TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32 STAS 7174

014 6713697 BUC. 0.090
MUFA MIXTA PVC TIP G D= 32- 1 NII 213

014 6713439 BUC. 0.120
MUFA PVC TIP G DN 32 NII 2167

014 6714081 BUC. 0.120
REDUCTIE PVC G TIP A 32- 12 STAS 7178

015 SA08E# M 3.000
TEAVA PVC NEPLASTIFIATA (G) IMB PRIN LIPIRE, LA CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 40 MM

015 6700597 M 3.060
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 40X3 STAS 6675/2

015 6712514 BUC. 0.360
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40 TIP G S7175

015 6714859 BUC. 0.570
TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40 STAS 7174

015 6713702 BUC. 0.090
MUFA MIXTA PVC TIP G D= 40- 1 1/4 NII 213

015 6713441 BUC. 0.120
MUFA PVC TIP G DN 40 NII 2167

015 6714146 BUC. 0.120
REDUCTIE PVC G TIP A 40- 20 STAS 7178

016 SA08F# M 3.000
TEAVA PVC NEPLASTIFIATA (G) IMB PRIN LIPIRE, LA CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 50 MM

016 6700602 M 3.060
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2

016 6712538 BUC. 0.360
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 TIP G S7175

016 6714861 BUC. 0.570
TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 STAS 7174

016 6713714 BUC. 0.090
MUFA MIXTA PVC TIP G D= 50- 1 1/2 NII 213

016 6713453 BUC. 0.120
MUFA PVC TIP G DN 50 NII 2167

016 6714184 BUC. 0.120
REDUCTIE PVC G TIP A 50- 25 STAS 7178

017 SA08J# M 12.000
TEAVA PVC NEPLASTIFIATA (G) IMB PRIN LIPIRE, LA CTII IND, TEAVA AVAND DIAMETRUL DE 110 MM

017 6700456 M 12.240
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2

017 6712605 BUC. 1.440
COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 110 TIP G S7175

017 6714902 BUC. 2.280
TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 110 STAS 7174

017 6713750 BUC. 0.360
MUFA MIXTA PVC TIP G D= 110 NII 213

017 6713491 BUC. 0.480
MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167

017 6714603 BUC. 0.480
REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178

017 4123446 BUC. 0.360
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 80 3 DS

018 SB06A# BUC. 2.000
PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 40 MM

018 6700390 BUC. 2.000
COMPENSATOR DILATATIE PT.TEVI PVC.TIP U D= 40 MM

019 SB06B# BUC. 2.000
PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 50 MM

019 6700391 BUC. 2.000
COMPENSATOR DILATATIE PENTRU TEVI PVC. TIP U D= 50 NII3762

020 SB06D# BUC. 2.000
PIESE LEG(COT,PIESA CURAT,MUFA DUBL,COMP DILAT,RED)DIN TEAVA PVC (U) MONT LIPIRE, DN= 110 MM

020 6712265 BUC. 2.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167

021 SB10C# BUC. 2.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PPR, CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=50 MM

021 6721006 BUC. 2.000
RAMIF DUBLA,CANAL,POLIPROP IGNIF,D1 =50; D2 = 50; D3 = 50

022 SB10E# BUC. 2.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA)PE,PP,PPR, CANAL,IMBIN GARN CAUCIUC, DN=110 MM

022 6721006 BUC. 2.000
RAMIF DUBLA,CANAL,POLIPROP IGNIF,D1 =50; D2 = 50; D3 = 50

023 SB11C# BUC. 2.000
PIESA LEG(RAMIFICATIE DUBLA) PE,PP,PPR CANALIZ, IMBIN CU GARNITURA CAUCIUC, DN= 110 MM

023 6721006 BUC. 2.000
RAMIF DUBLA,CANAL,POLIPROP IGNIF,D1 =50; D2 = 50; D3 = 50

024 SB09B# BUC. 1.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB GRN CAUCDN=40MM

024 6721012 BUC. 1.000
COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF,
D = 40 MM

025 SB09C# BUC. 1.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=50MM

025 6721013 BUC. 1.000
COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF,
D = 50 MM

026 SB09E# BUC. 2.000
PIESE LEG(COT,RED,PIESA CURAT MUFA
DUBLA,COMP DILAT)PE,PP,PP-R CANAL IMB
GRN CAUCDN=110MM

026 6721004 BUC. 2.000
CAPAC MUFE PT CANAL,POLIPROPILENA IGNIF,
DIAM 110 MM

027 SB30A# KG 30.000
SUPORTI SUSTINERE CONDUCTE SI PIESE DE
LEGATURA PT CANALIZARE, AVAND GREUTATEA
DE PANA LA 2 KG

027 3400029 KG 31.500
OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37
1N D= 10

028 SB28A# BUC. 4.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA,
AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM

028 6721100 BUC. 4.000
SIF PARD 1IES D50, 4INT D40,ETANS GRN
CON,TUB PP-PEHD

029 SB27A# BUC. 2.000
CACIULA VENTIL,TABLA,MONT PE COLOANE
AERIS DIN TUBURI FONTA SAU GRESIE CERAM
ANTIAC,D=50-150MM

029 6311545 BUC. 2.000
CACIULA VENTILATIE TABLA D= 125 MM

030 SC22C1 BUC. 2.000
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1
MONTAT CU DIBLURI METALICE

031 SC04C# BUC. 5.000
LAVOAR SEMIPORT,PORTEL SAN,INCL PT HAND,
TEVI SC PVC,MONT PE PIEDESTAL

031 2440474 BUC. 5.050
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB
C. 1 S1540

031 4202761 BUC. 5.000
SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611

031 4203260 BUC. 5.000
VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA
S9610

031 6700200 M 0.750
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 12X1 STAS
6675/2

031 2453823 BUC. 5.050
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

032 SC07A# BUC. 4.000
VAS CLOS,ECHIP,SEMIPORT,PORT SAN INCL PT
HAND,ASEZ PE PARD,REZ APA LA INALT,
SEMIINALT,SIF S

032 2442757 BUC. 3.030
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

032 3308586 BUC. 1.010
VAS WC PERSOANE CU DIZABILITATI

032 2452958 BUC. 4.000
REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S
9441

032 2455194 BUC. 4.000
MINER PENTRU LANT REZERVOR WC M1 ALB C.1 NI 503

032 6719586 BUC. 4.000
CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC

033 SC11B# BUC. 3.000
PORTPROSOP ALAMA NICHEL,BACHEL,ETC,MONT PE PER DIN ZID CARAM SAU BCA, 2 PUNCTE SPRIJIN

033 4201169 BUC. 3.000
PORTPROSOP ALAMA CU UN BRAT DE PERETE TIP U 450MM

034 SC12B# BUC. 5.000
ETAJERA SEMICRISTAL CU CONSOLE NICHELATE MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA

034 2451485 BUC. 5.050
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716

035 SC13A# BUC. 5.000
OGLINDA SANIT SEMICRIST,CU MARG SLEF,DE 400 X 500MM,500 X 600 MM,ETC PE PER CARAM SI BCA

035 2506694 BUC. 5.050
OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042

036 SC14A# BUC. 5.000
PORTPAHAR,SAPUNIERA FONTA EM,PORTELAN SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA

036 2453392 BUC. 5.050
SAPUNIERA SI 1-15 (INGROPATE) ALB C.1 NI 544

037 SC15A# BUC. 4.000
CUIER RUFARIE SAU PORTHARTIE FONTA EM, PVC, PORTEL SANIT,ETC,MONT PE PERETE CARAM SAU BCA

037 2453615 BUC. 4.040
PORTHIRTIE PORTELAN HI-1 ALB C.1

038 SC15A-1# BUC. 2.000
CUIER RUFARIE SAU PORTHARTIE FONTA EM, PVC, PORTEL SANIT,ETC,MONT PE PERETE DIN BETON

039 SD01A# BUC. 2.000
ROBINET SERVICIU,SIMPLU SAU DUBLU CU RACORD,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D= 3/8" - 1/2"

039 4202101 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/8""
GARNIRURA FIXA S4124

039 4203961 BUC. 2.000
ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/8"

040 SD01B# BUC. 2.000
ROBINET SERVICIU,SIMPLU SAU DUBLU CU RACORD,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D= 3/4" - 1"

040 4202137 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/4""""
GARNITURA FIXA CRUCE S4124

040 4203973 BUC. 2.000
ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/4"

041 SD03A# BUC. 5.000
ROBINET LAVOAR SAU SPALATOR,INDIFERENT DE MODUL DE INCHIDERE,INCL PT HAND,D=1/ 2"

041 4202280 BUC. 5.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU POLIZAT 1/2""""
GARNITURA DETASABILA C501A S4124

042 SD04A# BUC. 5.000
BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL,STATIVA,PT LAVOAR SAU SPALATOR,INDIF INCHIDERE,INCL PT HAND,D=1/2"

042 4201406 BUC. 5.000
BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2""
FLEXIBIL STEA+MANETA S8732

043 SD01A# BUC. 2.000
ROBINET SERVICIU,SIMPLU SAU DUBLU CU
RACORD,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=
3/8" - 1/2"

043 4202101 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/8""
GARNIRURA FIXA S4124

043 4203961 BUC. 2.000
ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/8"

044 SD07A# BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
3/8" - 1/2"

044 4202125 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/4""
GARNITURA FIXA CRUCE S4124

045 SD07B# BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
3/4"

045 4202125 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/4""
GARNITURA FIXA CRUCE S4124

046 SD07C# BUC. 2.000
ROBINET DE TRECERE CU VENTIL SI MUFE, CU
SAU FARA DESCARCARE, PENTRU TEVI OTEL,D=
1"

046 4202230 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 1""
GARNITURA DETASABILA S4124

047 SD11B# BUC. 1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN
FONTA, CU FLANSE, AVAND DIAMETRUL
NOMINAL DE 25 - 40 MM

047 4202292 BUC. 1.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU POLIZAT 1/2""
GARNITURA DETASABILA S4124

048 SD19A# BUC. 2.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT CU
MUFE FILETATE, AVAND DIAMETRUL DE 1/2"-
3/4"

048 4202319 BUC. 2.000
ROBINET SIMPLU SERVICIU LUSTRUIT 1/2""
GARNITURA DETASABILA FLUTURE S4124

049 IZH22A1 MP. 10.000
IZOLAREA CONDUCTELOR CU COCHILII DIN
VATA MINERALA GATA CONFECT.GROSIME 2080
MM.

049 2610859 M 10.300
COCHILII VATA MINERALA L=1000MM DI= 89MM
G=70MM S5838/6

050 SF01C# M 50.000
EFECT PROBA ETANS PRES INSTAL APA CALDA,
RECE,DIN TEAVA PVC(G) SAU PE,PP,PPR D=
16-110 MM

051 TRA02A TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Formularul F3

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0003 45330000 Instalatii termice

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGIT Instalatii termice

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE	UM / GR./UA	GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / T O T A L
001 NPT07 MONTARE RADIATOARE DIN OTEL TIP PANOU	20.000	BUC.			
001 3270983 RADIATOR DE OTEL FERROLI FER 22X600X400	1.000	BUC.			
001 3270273 RADIATOR DE OTEL DELONGHI 22X600X500	2.000	BUC.			
001 3270274 RADIATOR DE OTEL DELONGHI 22X600X600	4.000	BUC.			
001 3270277 RADIATOR DE OTEL DELONGHI 22X600X900	1.000	BUC.			
001 5700486 RADIATOR OTEL TIP 22X600X1000 Q=3186W	4.000	BUC.			
001 3270992 CALORIFER PURMO PLAN COMPACT FC 33X600X1400	2.000	BUC.			

001 3270988 BUC. 6.000
RADIATOR DE OTEL FERROLI FER 33X600X1600

002 IB22A01 KG 23.000
ELEM.DE SUSTINERE A CORPURILOR DE INCALZ.AVIND PINA LA 2KG/BUC

003 IC31A1 [1] M 41.000
TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATEELOR DE INCALZIRE CENTRALA CU DIAM. EXTERIOR DE PANA LA 15.0 MM INCLUSIV

004 IC31B1 [1] M 60.000
TEAVA CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN LEGATURI LA INST INCALZIRE D = 18 MM-MANOP

005 IC31C1 [1] M 62.000
TEAVA CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN LEGATURI IN INST. INCALZIRE D = 22 MM-MANOP

006 IC31D1 [1] M 4.000
TEAVA CUPRU MONTATA IN LEGATURI IN INST. INCALZIRE D = 28 MM - MANOP

007 IC34A1 [1] BUC. 31.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2 SUDURI DIN CUPRU MONYTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DIAM . EXTER. DE PANA LA 15 MM

007 3270148 BUC. 19.000
COT CUPRU 90 INT-EXT DN 15

007 7300541 BUC. 6.000
@COT CUPRU MAMA-TATA 90 GR F15 DN 15 WOESTE

007 3270166 BUC. 6.000
OCOLIRE CUPRU IE 15

008 IC34C1 [1] BUC. 7.000
PIESE LEGATURA DIN CUPRU 2 SUDURI D=18 MM

008 3270148 BUC. 7.000
COT CUPRU 90 INT-EXT DN 15

009 IC34D1 [1] BUC. 2.000
PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 2 SUDURI
D = 28 MM

009 3270156 BUC. 2.000
COT CUPRU 90 GRADE INT-EXT DN 28

010 IC34H1 [1] BUC. 5.000
PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 3 SUDURI
D = 15 MM

010 3270150 BUC. 5.000
TEU EGAL CUPRU D= 15

011 IC34I1 [1] BUC. 16.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU D = 18 MM

011 3330777 BUC. 3.000
@TEU REDUS CUPRU DN 18X15X15 WOESTE

011 3330778 BUC. 10.000
@TEU REDUS CUPRU DN 18X15X18 WOESTE

011 3330772 BUC. 3.000
@TEU REDUS CUPRU DN 15X18X15 WOESTE

012 IC34J1 [1] BUC. 10.000
PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3
SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU
TEAVA DE CUPRU CU DIAM. EXTER. DE 22 MM

012 3330791 BUC. 4.000
@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 WOESTE

012 3330789 BUC. 4.000
@TEU REDUS CUPRU DN 22X15X18 WOESTE

012 3330759 BUC. 2.000
@TEU EGAL CUPRU DN 22 COD 46130008

013 IC34K1 [1] BUC. 2.000
PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 3 SUDURI
D = 28 MM

013 3330816 BUC. 2.000
@TEU REDUS CUPRU DN 28X22X28 WOESTE

014 IC35E1 [1] BUC. 4.000
BRATARI PT. FIXARE TEVI D = 28 MM

015 IC35D1 BUC. 30.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=3/4 TOLI

015 3270046 BUC. 10.000
COLIER PT. FIXARE TEAVA CUPRU D=22 M

015 3270044 BUC. 20.000
COLIER PT. FIXARE TEAVA CUPRU D=18 MM

016 IC35C1 BUC. 30.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU
BETON D= 1/2 TOLI

016 3270241 BUC. 8.000
COLIER SIMPLU DIN PLASTIC PT TEVI METAL
SI PLASTIC SET 10 BUC D14-15MM

016 3270240 BUC. 10.000
COLIER BRANSARE DUBLU-INTARIT D= 110X1.1
/2"

016 3270147 BUC. 12.000
MUFA CUPRU D= 15

017 ID01A2 BUC. 28.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

017 4500929 BUC. 14.000
ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PENTRU RADIATOARE 1 TOLI FC

017 4202735 BUC. 14.000
ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PENTRU RADIATOARE 1/2 TOLI FC

018 ID14A1 BUC. 4.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/2''

018 3270174 BUC. 4.000
ROBINET SFERIC GOLIRE 1/2

019 IC40E1 BUC. 15.000
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=2 1/2 TOLI

020 RPCU07A1 BUC. 15.000
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMENT GAURI PT.COND.50-400 CM

021 RPCU18A1 BUC. 15.000
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR DIN PERETI

022 IE01A1 MP. 75.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ. CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:PINA LA 100 M

023 IE02A1 MP. 75.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ. ESTE: PINA LA 100MP

024 IE07A1 MP. 75.000
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP. CORP PINA LA 100M

025 IA05C1 BUC. 1.000
CAZAN MONOBLOC PT INCALZIRE CENTRALA AIACS-AVIND DEBITUL DE:80000 KCAL/H ,CU COMBUSTIBIL SOLID

026 ID14C1 BUC. 1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/4''

026 4607492 BUC. 1.000
ROBINET VENTIL DREPT PU OI RVDF-25 DN= 50 400 N 5307

027 ID14B2 BUC. 1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''

027 4607492 BUC. 1.000
ROBINET VENTIL DREPT PU OI RVDF-25 DN= 50 400 N 5307

028 ID01A1 BUC. 2.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 3/8''

028 4607492 BUC. 2.000
ROBINET VENTIL DREPT PU OI RVDF-25 DN= 50 400 N 5307

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare — Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0005 45000000 Bazin vidanjabil

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BENGBZ Bazin etans vidanjabil

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / T O T A L
001 TSC03H1 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 4	100	MC.	0.500	
002 TSA02G1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.F.TAR	M.C.		24.000	
003 TRB01C15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M	TONA		43.000	
004 TSD01D1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE	M.C.		24.000	
005 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	TONA		90.000	
006 SB04F1 COTURI,CURBE SAU REDUCTII DE FONTA PT. CANALIZARE,ETANS FRINGHIE GUDRON SI PLUMB AVIND D=200 MM	BUC.		2.000	
006 4111390 COT FONTA DE SCURGERE LA 30 GRADE D=200 STAS 1694	BUC.		2.000	

007 SB13E1 BUC. 2.000
TUB CU GURA DE CURATIRE DIN FONTA PT CANALIZARE,ETANSAT FRINGHIE GUDRONATA SI PLUMB,AVIND D=150

008 SF07A1 BUC. 3.000
CAPAC SAU GRATAR CU RAMA DIN FONTA PT. CAMINE DE VIZITARE,GURA SCURGERE CAPAC TIP 1 NECAROS.45KG

009 CA02E1 M.C. 15.000
TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU BAZINE SUBTERANE

009 2100969 M.C. 15.120
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

010 CB02A1 MP. 97.200
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0

011 CB44A1 BUC. 16.000
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREF

012 CC02A1 KG 972.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D <8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC

013 CZ0301H1 KG 972.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37 D=10- 16 MM

014 CF11B1 MP. 49.000
TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T APLIC.LA REZERV.HAZNALE CAMINE DE VIZIT. 2 CM.GROS.EXCL.SCH

014 2101183 M.C. 0.784
MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

015 TRA06A TONA 38.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = KM

016 TRA01A TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Formularul F3

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0006 45000000 Alei pietonale
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGAP Alee pietonala

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		
001 TSA01C1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE	12.000	M.C.		
002 TRB01C12 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M	21.600	TONA		
003 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	21.600	TONA		
004 TRI1AA01C3 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN AUTO CATEG.3	21.600	TONA		
005 DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	13.000	M.C.		
006 DE11A1 BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 C	38.000	M		
006 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	0.800	M.C.		

007 CG18A1 MP. 77.000
PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA SCLIVISEALA

007 2100970 M.C. 7.762
BETON DE CIMENT C16/20

008 DD03B1 MP. 77.000
PAVAJ DE PAV ABNORME EXEC PE UN SUBSTR DE MORTAR DE CIMENT

008 7108017 M.C. 2.695
Mortar de ciment M100T

009 TRA01A TONA 28.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.

010 TRA06A TONA 21.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. = KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Formularul F3

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si construire impr

Obiectul: 0002 45330000 Instalatii sanitare
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGIM Imprejmuire

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001 TSA02B1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.MIJLO	26.000	M.C.		
002 TSD01D1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN F.TARE	26.000	M.C.		
003 TSD04D1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	26.000	M.C.		
004 CA01A1 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC	26.000	M.C.		
004 2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	26.200	M.C.		
005 CA02C1 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM	5.800	M.C.		
005 2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	5.846	M.C.		

006	CD05C1	M.C.	11.850

ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 290X240X138MM,CAL.A

006	2101171	M.C.	2.020

MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

007	CA02A1	M.C.	5.800

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC

007	2100928	M.C.	5.846

BETON DE CIMENT C20/25

008	CF06B1	MP.	126.400

TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

008	2101183	M.C.	2.654

MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030

009	CC02C1	KG	575.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS

010	CZ0302B1	KG	575.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM

011	CB02A1	MP.	92.500

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0

012	CL21A1	KG	1410.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON

012	6309886	KG	1410.000

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

013 CN11B1 MP. 134.000
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

013 6108139 KG 9.380
EMAIL ROSU E.235-8 NTR 1703-73

013 6100644 KG 10.720
GRUND ROSU OXID G.735-300 NTR 1703-80

014 TRA06A TONA 98.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

015 TRA02A TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Formularul F3

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0008 45100000 Amenajarea terenului

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGAT Amenajare teren

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / T O T A L
001 TSA01C1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE		M.C.		74.000
002 TRB01C15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M		TONA		133.000
003 TRI1AA01F1 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		TONA		133.000
004 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.		TONA		133.000
005 TSH03A1 EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII T.MIJLOCIU		M.C.		148.000
006 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.		TONA		266.000
007 TSH05C1 ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA <20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM		MP.		493.000

008 TSH25B1	BUC.	20.000

TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE MAN.LA ARBORI FOIOSI SI RASINOSI CU DIAM.<10CM

008 3626894	BUC.	20.000

Puieti de arbusti

009 TSH09A1	100 MP.	5.000

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *

010 TSH27A1	M.C.	60.000

UDATUL PLANTATIILOR CU FURTUNUL

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Persoana juridica achizitoare — Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0009 45330000 Racord utilitati

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGRU Racord utilitati

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001 TSA02F1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE		M.C. 33.500		
002 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		M.C. 33.500		
003 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV		M.C. 33.500		
004 ACE08A1 UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP		M.C. 3.400		
005 SA08F1 [1] M TEAVA POLIETILENA SUD.LONG.PT.INST.ZN+ FIL+MUFA MONT.CONSTR.IND+LOC+SOC.C LA DISTRIB.IN CANALE D=2 T		40.000		
005 2904849 TEAVA POLIETILENA APA PE 80 D. 50 PN16 SDR7,4		M 40.400		
006 ACA12C1 MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU GARNIT.CAUC.DN		M 45.000		

007 ACD01J1 BUC. 3.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A

008 ACD04B1 BUC. 3.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA
LA CANALE CU DN 250

009 ACD07E1 M 1.000
ELEMENTE LA CAMINE STAS CU H>2 M
CUPRINZIND:ADUCEREA LA COTA DIN BOLTARI
DE BETON SIMPLU

010 CA02C1 M.C. 2.000
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

010 2100957 M.C. 2.016
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

011 TRA02A TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

012 TRA06A TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

==========


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare — Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0010 45000000 Grup sanitar + centrala termic a

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGRS Grup sanitar - Rezistenta

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / D E N U M I R E / A R T I C O L	CANTITATE	UM	GR./UA	GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / T O T A L
001 TSA01B1 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.MIJLOCIU*		M.C.		14.600		
002 TSA02F1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE		M.C.		18.700		
003 TRB01C15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M		TONA		59.900		
004 TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM. BULG.TEREN TARE		M.C.		33.300		
005 TSD04A1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV		M.C.		33.300		
006 DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL		M.C.		9.500		
007 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.		TONA		15.200		

008 TRB01C15 TONA 15.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M

009 IZF10B1 MP. 74.000
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI... SUPR ORIZ SAU INCL <40% LIPIT MAST BITUM

009 3271080 MP. 3.700
POLISTIREN EXTRUDAT BRIOTHERM XPS 80MM

009 7324780 MP. 74.000
HARTIE KRAFT

010 IZF04B1 MP. 20.000
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%

010 2601573 MP. 22.000
CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI333 110CMX20M S 138

010 2600323 KG 30.000
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877

011 CA01B1 M.C. 18.700
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ

011 2100960 M.C. 18.850
BETON DE CIMENT C25/30

012 CA02C1 M.C. 5.700
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

012 2100995 M.C. 5.734
BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622

013 CB02A1 MP. 37.900
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0

014 CC01C1 KG 642.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

015 CZ0301F1 KG 351.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE F.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D> 16MM

016 CZ0302XE1 KG 291.000
CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZATDIN OB 37 CU BARE DE D=6-8MM

017 CA02J1 M.C. 26.200
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M,IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII>10CM

017 2100960 M.C. 26.410
BETON DE CIMENT C25/30

018 CB04A1 MP. 113.300
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

019 CC02C1 KG 2105.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLAS

020 CZ0302A1 KG 1657.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-

021 CZ0302E1 KG 448.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-

022 CE17B1 MP. 91.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE

022 2900503 M.C. 2.600
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT
ULM L MIN 1M D SUB MIN 9CM S4342

023 CL20B1 KG 80.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE

023 6311762 KG 80.000
OPRITORI DIN OTEL PENTRU ZAPADA LA
ACOPERISURI

024 TRA01A TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

025 TRA06A TONA 114.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. = KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)
SC PROREDRUM SRL

DEVIZIER

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Persoana juridica achizitoare — Formularul F3
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0010 45000000 Grup sanitar + centrala termic a

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGRT Grup sanitar - Arhitectura neeligibil

Categoria de lucrari: 1001

NR.	SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / TOTAL
001	CF03A1		MP.		
	TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM		56.480		
001	2101171		M.C.		
	MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030		1.130		
002	CG01D1		MP.		
	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME		56.480		
002	2101183		M.C.		
	MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030		1.751		
003	CG11A1		MP.		
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIM		56.180		
003	3270230		MP.		
	GRESIE ANTIDERAPANTA ANTRACITA 31X31X1 CM		56.180		
004	CG12A1		M		
	SCAFE DIN GRESIE CERAMICA		20.000		

004 2435091 M 20.400
ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURATA NETEDA ALBE S 150X100X 8 C1 S5939

005 CH01C1 M 6.000
TREPTE BETON SIMPLU PLACATE CU PLACI MARMURA PT.TREPTE SLEFUITE PE O FATA SI O MUCHIE

005 3270230 MP. 6.000
GRESIE ANTIDERAPANTA ANTRACITA 31X31X1 CM

006 CD24B1 MP. 28.350
PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW 75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .

007 CI06E1 [1] MP. 96.000
PLACAJ FAIANTA CU PLACI CALIT.1 FIXATE CU PASTA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET

007 2401387 MP. 96.000
FAIANTA GRIS MUCHII DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233

008 CF10D1 MP. 150.000
GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI

009 CN04C1 MP. 150.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE NETEZIRE EXISTENT

009 6104640 KG 45.000
VOPSEA VINAROM GRI V.828-211 STAS 7359-80

010 CK11G1 [1] MP. 17.820
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

010 3270104 MP. 17.820
TAMPLARIE PVC-FERESTRE CU GEAM TERMOPAN-TROCAL

011 CK14I1 [1] MP. 21.840
USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

011 6720299 MP. 21.840
USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU INTR-UN CANAT

012 CF06B1 MP. 91.400
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

012 2101171 M.C. 2.102
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

013 IZF12A1 [1] MP. 91.400
SISTEM TEMOIZOLANT LA PERETI EXTERIORI CU POLISTIRENT DE 10 CM GROSIME

013 3270901 M.C. 9.140
POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

014 CL25A1 M 48.000
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE CARAMIDA CU CORNIER OTEL

015 CO01A1 MP. 18.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

015 2100969 M.C. 1.800
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

016 CE13A1 [2] M 28.000
JGHIABURI DIN TABLA LINDAB

017 CE14A1 [3] M 14.000
BURLANE DIN TABLA TIP LINDAB

018 CE19D1 M 20.800
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE
PE O PARTE SI FALTUITE

018 2903050 M.C. 0.031
SCANDURA RASINOASE CL.C GR=24MM L=3-3,5M
LAT=16-30CMLUNG.TIV

019 CE19A1 M 26.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE SIMPLU

019 2903830 M.C. 0.130
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C
GR=24MM L=3,00M S 942

020 RPCR41A1 MP. 117.000
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
CONTRA INCEND.*

021 CN09D1 MP. 34.100
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN,
EXECUTATE CU 2STRATURI LAC ULEI LA
OBLOANE RULANTE

022 TRA01A TONA 30.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= KM.

023 TRA06A TONA 15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. = KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Formularul F3

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0010 45000000 Grup sanitar + centrala termic a

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGRE Grup sanitar - Arhitectura eligibil

Categoria de lucrari: 1001

NR.	SIMBOL ART. / DENUMIRE ARTICOL	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		TOTAL
001	CD05C1 ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 290X240X138MM,CAL.A		M.C.		45.200
001	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030		M.C.		7.740
002	CF01C1 TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON, CU MORTAR M10-T,DE 2CM		MP.		190.400
002	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030		M.C.		3.427
003	CE05A1 [1] INVELITORI DIN TABLA LINDAB		MP.		117.000
003	3641866 TABLA "LINDAB"		MP.		117.000
003	2602426 FOLIE DE POLIETILENA ANTICONDENS		MP.		117.000

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Formularul F3

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0011 45000000 Montaj utilaj

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta BENGUT MONTAJ UTILAJ

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / D E N U M I R E / A R T I C O L	CANTITATE	UM	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
001 IA22A1 [1]		BUC.	1.000	
CENTRALA TERMICA MURALA PE GAZ				
001 3270182		BUC.	1.000	
FILTRU "Y" 2"				
001 3270183		BUC.	1.000	
FILTRU APA Y 1				
002 IC31D1 [1]		M	10.000	
TEAVA CUPRU MONTATA IN LEGATURI IN INST. INCALZIRE D = 28 MM - MANOP				
003 IC34D1 [1]		BUC.	2.000	
PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 2 SUDURI D = 28 MM				
003 7300525		BUC.	1.000	
@COT CUPRU 90 GR F28 DN 28 WOESTE				
003 3270167		BUC.	1.000	
COT CUPRU 28 MT 45				

004 ID14A1 BUC. 1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1/2''

004 4607519 BUC. 1.000
ROBINET VENTIL DREPT PU OI RVDF-25 DN=80 400 N 5307

005 ID14B1 BUC. 3.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/4''

005 3270168 BUC. 1.000
FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 1"

005 3270169 BUC. 1.000
FILTRU ANTICALCAR MAGN 1/2" DIMA

005 3270170 BUC. 1.000
FILTRU APA 1/2 KID

006 IC34K1 [1] BUC. 1.000
PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 3 SUDURI D = 28 MM

006 3270175 BUC. 1.000
ADAPTOR CUPRU FILET EXTERIOR 28*1"

006 3270176 BUC. 1.000
FITINGURI DIN CUPRU - SEMIOLANDEZ CUPRU 28X1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					
TOTAL GENERAL DEVIZ:					
TVA					
TOTAL cu TVA					

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SOCIETATE COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Persoana juridica achizitoare
COMUNA BENGESTI CIOCADIA

Formularul F3

Obiectivul: 0785 45000000 Schimbarea destinatiei imobilu lui fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluz iune sociala si construire impr

Obiectul: 0012 45000000 Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta BENGOR Organizare de santier

Categoria de lucrari: 1001

NR. SIMBOL ART. / DENUMIRE / ARTICOL / SPOR MAT MAN UTI	CANTITATE / GR./UA	UM / GR.TOT.	PU MAT / PU MAN / PU UTI / PU TRA	VAL MAT / VAL MAN / VAL UTI / VAL TRA / T O T A L
001 TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T.TARE	5.000	M.C.		
002 TRB01C11 `RANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 10M	9.000	TONA		
003 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	9.000	TONA		
004 DA06A1 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUAL	5.000	M.C.		
005 TRA01A TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= KM.	8.500	TONA		
006 CO07B1 IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M	20.000	M		
006 2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)	1.280	M.C.		

007 CK16A1 MP. 2.000
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT
SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA
INCLUSIV ACCESORIILE

007 6306664 KG 40.000
USA METALICA PROFILE LAMINATE CAT.GR.16
ANTISPARGERE SIMPLE 310 KG

008 TRA02A TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= KM.

009 3275865 BUC. 1.000
CABINA POARTA

010 3270306 BUC. 1.000
WC MONOBLOC EGO

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PROREDRUM SRL

DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAR Arhitectura + rezistenta

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	19.09				0.019
2	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	8110.30				8.110
3	2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM	KG	1474.60				1.475
4	2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	KG	55.05				0.056
5	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	123.42				0.125
6	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	670.35				0.677
7	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	14061.60				14.202
8	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	1110.17				1.121
9	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	42.24				0.042
10	2100853 @PLACA RBI 12,5 MM	MP.	281.63				5.633
11	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	240.31				0.240
12	2100960 BETON DE CIMENT C25/30	M.C.	73.38				0.176
13	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	M.C.	5.80				14.558
14	2101145 MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030	M.C.	4.93				11.133
15	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	7.13				17.264
16	2101274 MORTAR SPECIAL TERASIT CIMENT+ MOZAIC MARMURA ALB GRIS	KG	6048.00				6.048
17	2200147 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-15 MM	M.C.	0.30				0.486
18	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	2.80				3.784
19	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	1.36				1.833
20	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	24.06				32.485
21	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.36				0.487
22	2301549 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 CALITATEA A C1 290X140X 88 BALOT S5185	BUC.	290.70				1.323
23	2301551 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 CALITATEA A C1 290X140X 88 S5185	BUC.	867.00				3.901
24	2422197 PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE ALBE S 50X 50X 6 C1 LIPIT	MP.	37.80				0.664

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
25	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	316.00				0.348
26	2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	KG	696.30				0.766
27	2600220 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/ 200 STAS 754	KG	6.09				0.007
28	2601170 @MEMBRANA HIDROIZOLANTA VILLOX O-V 4 S/K	MP.	91.96				0.271
29	2601535 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300 100CMX20M S 138	MP.	173.80				0.099
30	2601626 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI400 100CMX20M S 138	MP.	5.50				0.004
31	2601872 IMPASLITURA FIBRE STICLA BITUMATA PERFORATA IPB 1200 100CM 10M S7916	MP.	173.80				0.591
32	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.	225.44				0.007
33	2602085 @TESATURA FIBRE STICLA NEBITUMATA TSA 160 N	MP.	302.40				0.048
34	2602426 FOLIE DE POLIETILENA ANTICONDENS	MP.	367.40				0.000
35	2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	M.C.	2.29				0.053
36	2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	KG	62.34				0.062
37	2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS	MP.	70.41				0.049
38	2607553 PLACA VATA MINERALA IZOLATOARE GEN TIP G 80 1200X 600X30 S5838/5	MP.	165.90				0.133
39	2900668 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 18CM S4342	M.C.	11.76				9.408
40	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.38				0.380
41	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.08				0.050
42	2901261 LEMN ECARISAT DE RASINOASE	M.C.	11.80				9.440
43	2903153 SCINDURI RASINOASE GELUITE 10-20X80-120 MM	M	14.32				0.011
44	2903830 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942	M.C.	1.98				0.992
45	2903983 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=3,50M S 942	M.C.	0.02				0.009
46	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.84				0.418
47	2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,50M S 942	M.C.	0.01				0.005
48	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.93				0.465

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
49	2915572 SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=40MM LUNG=2,00M S 8689	M.C.	6.79				5.435
50	2917673 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.77				0.616
51	2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNGIME=1,8- 5M CLASA A	M.C.	0.77				0.618
52	2918782 RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	M.C.	2.57				2.054
53	2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986	M.C.	0.09				0.092
54	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	21.95				0.329
55	2947800 GLAF FEREASTRA RASINOASE GROSIME 30MM LATIME PINA LA 120MM	M	18.00				0.036
56	2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE	BUC.	15.30				0.008
57	2948098 PERVAZURI BAGHETE PENTRU USI CHERESTEA RASINOASE 32/19 MM.	M	197.54				0.395
58	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	2111.59				2.112
59	3270015 USA DIN PVC	MP.	15.04				0.015
60	3270016 FEREASTRA PVC 3 CAMERE CU GEAM TERMOPAN	MP.	52.14				0.052
61	3270901 POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	M.C.	29.00				0.029
62	3271095 POLISTIREN EXTRUDAT XPS TOP 30	M.C.	6.70				0.000
63	3416204 FOLIE POLIETILENA PENTRU PARCHET LAMINAT, GROSIME 4 MM	MP.	129.00				0.129
64	3416207 PARCHET LAMINAT GROSIME 12 MM	MP.	129.00				0.129
65	3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5	KG	24.81				0.025
66	3641866 TABLA "LINDAB"	MP.	367.00				0.077
67	3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1	KG	234.73				0.235
68	3700041 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 1,5X 20 OL37-1N	KG	1.65				0.002
69	3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N	KG	20.34				0.020
70	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	94.90				0.095
71	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	1827.90				0.002
72	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	126.73				0.000
73	5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S 2571	BUC.	2.97				0.000
74	5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.68				0.000
75	5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S 2571	BUC.	2.13				0.000
76	5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S 2571	BUC.	3.00				0.000
77	5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S 2571	BUC.	2.70				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
78	5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S 2571	BUC.	1.74				0.000
79	5835254 SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S9344/7	BUC.	3.33				0.000
80	5836569 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 8 X 40 F1 S 1451	BUC.	3006.00				0.060
81	5838373 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 2 X 200 F1 S 1455	BUC.	39.06				0.020
82	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	35.61				0.003
83	5838610 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 12 X 100 F1 S 1455	BUC.	1027.20				0.092
84	5838775 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 16 X 200 F1 S 1455	BUC.	513.60				0.128
85	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	1336.19				0.013
86	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	35.61				0.000
87	5841045 PIULITE PATRATE M 12 GR. 6 S 926	BUC.	1027.20				0.021
88	5841069 PIULITE PATRATE M 16 GR. 6 S 926	BUC.	552.66				0.017
89	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.59				0.001
90	5883067 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 14 OL34 S 7565	KG	35.44				0.041
91	5883263 SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 20 OL34 S 7565	KG	33.64				0.039
92	5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111	KG	11.04				0.013
93	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	148.83				0.173
94	5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	1.67				0.002
95	5893438 BOLT CONSTRUCTII GENOFIX INEL VENTILATOR B OLC45 D=20 * 50	BUC.	1336.19				0.013
96	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	8.47				0.008
97	6001317 PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H = 73 MM	KG	3.03				0.004
98	6001630 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10 S1581	BUC.	297.05				0.006
99	6001654 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 16 S1581	BUC.	144.00				0.003
100	6101234 GRUND PRENADEZ TIP M NTR 2831-74	KG	2.30				0.002
101	6101337 CHIT DE CUTIT ALB 1522 C.101-2 STAS 6592-80	KG	14.94				0.016
102	6102111 ROMALCHIT C.895-12	KG	9.79				0.011
103	6103244 VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR 90-80	KG	26.89				0.029
104	6104353 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	KG	218.15				0.236
105	6109872 ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	KG	3.29				0.003
106	6110132 ARACET CPMB NTR 3979-75	KG	60.48				0.063

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
107	6110443 PRENADEZ 400 NII 2829-74	KG	4.61				0.005
108	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	1.49				0.001
109	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	7.47				0.009
110	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	34.34				0.040
111	6201450 ULEI PENTRU MASINI TEXTILE TE 16 S 744	KG	6.68				0.007
112	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	2.43				2.430
113	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	42.32				42.322
114	6305658 SCARA DE INCENDIU DIN OTEL LAT TIP POMPIER	KG	239.00				0.239
115	6307235 @PROFIL UW 75	ML.	56.33				0.169
116	6307236 @PROFIL CW 75	ML.	120.51				0.362
117	6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	124.50				0.088
118	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	99.56				0.115
119	6311762 OPRITORI DIN OTEL PENTRU ZAPADA LA ACOPERISURI	KG	600.00				0.600
120	6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHIULARE)	BUC.	25.20				0.011
121	6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM	ML.	91.53				0.005
122	6718324 PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU TAPET MD2 18X 4MM	M	129.60				0.009
123	6718362 PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU PLINTA MD1 80X 2MM	M	67.11				0.019
124	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	696.00				0.007
125	6829070 CHINGI METALICE PENTRU COFRAJE LA STILPI DIN BETON $	KG	13.40				0.013
126	7000095 GRESIE ANTIDERAPANTA	MP.	10.00				0.030
127	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	1336.19				0.040
128	7317191 DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA SILICAT SODIU) SOLUTIA A	KG	196.80				0.216
129	7317206 DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA SILICAT SODIU) SOLUTIA B	KG	836.40				0.920
130	7321570 FENOL TEHNIC CALITATEA 3 PUNCT CONGELARE MIN 39,5 GRADE CELSIUS	KG	0.43				0.001
131	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	18.72				0.019
132	7327483 LIGNOLINEUM	KG	11.16				0.014
133	7327500 LINDATOX 20% CONCENTRATIE (EMULSIE) MICH-NII 1222-58	KG	2.30				0.003

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
134	7335349 PRELUCRARE CHERESTEA LA MASINI DE TIMPLARIE	ORA	3.49				0.000
135	7343982 RUMEGUS DIN LEMN	KG	1.84				0.002
136	7399999 MATERIAL MARUNT.	LEI.	419.50				0.000
	T O T A L			RON			210.679
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

SOCIETATEA COMERCIALA PRO REDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIS Instalatii sanitare

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	0.09				0.000
2	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	1.28				0.001
3	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.00				0.001
4	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.01				0.010
5	2440474 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB C. 1 S1540	BUC.	5.05				0.029
6	2442757 VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066	BUC.	3.03				0.036
7	2451241 PISOAR PORTELAN TIP U1 ALB C.1 S 2383	BUC.	2.02				0.017
8	2451485 ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C. 1 NI 716	BUC.	5.05				0.007
9	2452958 REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441	BUC.	4.00				0.070
10	2453392 SAPUNIERA SI 1-15 (INGROPATE) ALB C.1 NI 544	BUC.	5.05				0.008
11	2453615 PORTHIRTIE PORTELAN HI-1 ALB C.1	BUC.	4.04				0.006
12	2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806	BUC.	5.05				0.043
13	2455194 MINER PENTRU LANT REZERVOR WC M1 ALB C.1 NI 503	BUC.	4.00				0.000
14	2506694 OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042	BUC.	5.05				0.015
15	2610859 COCHILII VATA MINERALA L=1000MM DI= 89MM G=70MM S5838/6	M	10.30				0.136
16	3107031 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD 25 X 3 /OLT 35 S 404/2	M	2.20				0.004
17	3209798 TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA TRASA LA RECE 25X 3 /OLT 35 S 530 /2	M	3.00				0.002
18	3308586 VAS WC PERSOANE CU DIZABILITATI	BUC.	1.01				0.001
19	3400029 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 10	KG	31.50				0.032
20	3401114 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 16	KG	11.00				0.011
21	3401815 OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-1N D= 20	KG	11.00				0.011

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
22	3700053 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X 20 OL37-1N	KG	0.33				0.000
23	3805322 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.45				0.000
24	4123446 NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 80 3 DS	BUC.	0.36				0.000
25	4201107 SURUB FIXARE (BUTON) PENTRU OGLINDA	BUC.	20.00				0.000
26	4201169 PORTPROSOP ALAMA CU UN BRAT DE PERETE TIP U 450MM	BUC.	3.00				0.001
27	4201406 BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2"" FLEXIBIL STEA+MANETA S8732	BUC.	5.00				0.015
28	4201561 ARMATURA REZERVOR WC MONTAT PE OBIECT (ROBINET CU PLUTITOR)	BUC.	4.00				0.010
29	4201743 ROBINET PISOAR ALAMA CROMAT 3/ 8"""" CLOPOT MASCAT S 261	BUC.	2.00				0.001
30	4201755 ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 3/8 "" NI 514	BUC.	4.00				0.001
31	4202101 ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/ 8"" GARNIRURA FIXA S4124	BUC.	4.00				0.001
32	4202125 ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/ 4"" GARNITURA FIXA CRUCE S4124	BUC.	4.00				0.002
33	4202137 ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 3/ 4"""" GARNITURA FIXA CRUCE S4124	BUC.	2.00				0.001
34	4202230 ROBINET SIMPLU SERVICIU CROMAT 1"" GARNITURA DETASABILA S4124	BUC.	2.00				0.001
35	4202280 ROBINET SIMPLU SERVICIU POLIZAT 1 /2"""" GARNITURA DETASABILA C501A S4124	BUC.	5.00				0.002
36	4202292 ROBINET SIMPLU SERVICIU POLIZAT 1 /2"" GARNITURA DETASABILA S4124	BUC.	1.00				0.000
37	4202319 ROBINET SIMPLU SERVICIU LUSTRUIT 1/2"" GARNITURA DETASABILA FLUTURE S4124	BUC.	2.00				0.001
38	4202761 SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1"" S 9611	BUC.	5.00				0.002
39	4203155 SIFON PENTRU PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI.CR.1 TOL.SIMB.448	BUC.	2.00				0.002
40	4203260 VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA S9610	BUC.	9.00				0.003
41	4203595 CONSOLA ALAMA NICHELATA CU GALERIE S 3343	GARN.	5.00				0.003
42	4203961 ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/ 8"	BUC.	4.00				0.000
43	4203973 ROZETA METALICA PENTRU MASCARE 3/ 4"	BUC.	2.00				0.000
44	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	29.00				0.000
45	5884803 NIT CU CAP SEMIROTUND 4 X 9 OL34 S 797	KG	0.01				0.000
46	5893464 BOLT DE IMPUSCAT	BUC.	29.00				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
47	5903453 SIRMA PLINA PT.SUD.SI INC.SUB FLUX S12MOCR1 3,25	KG	0.07				0.000
48	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	0.19				0.002
49	6001496 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 10 S1581	BUC.	4.00				0.000
50	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.17				0.000
51	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.48				0.001
52	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	0.14				0.000
53	6311545 CACIULA VENTILATIE TABLA D= 125 MM	BUC.	2.00				0.004
54	6621595 MANSETA CAUCIUC PENTRU RACORDARE TEAVA SPALARE VAS CLOSET	BUC.	4.00				0.000
55	6700200 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 12X1 STAS 6675/2	M	0.75				0.000
56	6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2, 2 STAS 6675/2	M	9.20				0.010
57	6700390 COMPENSATOR DILATATIE PT.TEVI PVC.TIP U D= 40 MM	BUC.	2.00				0.000
58	6700391 COMPENSATOR DILATATIE PENTRU TEVI PVC.TIP U D= 50 NII3762	BUC.	2.00				0.000
59	6700456 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS 6675/2	M	12.24				0.032
60	6700585 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 32X2,4 STAS 6675/2	M	3.06				0.001
61	6700597 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 40X3 STAS 6675/2	M	3.06				0.002
62	6700602 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP G 50X3,7 STAS 6675/2	M	3.06				0.002
63	6701100 @TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN4 DN 40X2.0 COD 64000063	M	63.24				0.018
64	6712265 COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167	BUC.	2.00				0.001
65	6712459 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 20 TIP G S7175	BUC.	8.00				0.000
66	6712473 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 25 TIP G S7175	BUC.	6.00				0.000
67	6712497 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32 TIP G S7175	BUC.	6.36				0.000
68	6712514 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40 TIP G S7175	BUC.	0.36				0.000
69	6712538 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 TIP G S7175	BUC.	0.36				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
70	6712605 COT PVC NEPLASTIFIAT IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 110 TIP G S7175	BUC.	1.44				0.001
71	6713439 MUFA PVC TIP G DN 32 NII 2167	BUC.	0.12				0.000
72	6713441 MUFA PVC TIP G DN 40 NII 2167	BUC.	0.12				0.000
73	6713453 MUFA PVC TIP G DN 50 NII 2167	BUC.	0.12				0.000
74	6713491 MUFA PVC TIP G DN 110 NII 2167	BUC.	0.48				0.000
75	6713697 MUFA MIXTA PVC TIP G D= 32- 1 NII 213	BUC.	0.09				0.000
76	6713702 MUFA MIXTA PVC TIP G D= 40- 1 1/4 NII 213	BUC.	0.09				0.000
77	6713714 MUFA MIXTA PVC TIP G D= 50- 1 1/2 NII 213	BUC.	0.09				0.000
78	6713750 MUFA MIXTA PVC TIP G D= 110 NII 213	BUC.	0.36				0.000
79	6714081 REDUCTIE PVC G TIP A 32- 12 STAS 7178	BUC.	0.12				0.000
80	6714146 REDUCTIE PVC G TIP A 40- 20 STAS 7178	BUC.	0.12				0.000
81	6714184 REDUCTIE PVC G TIP A 50- 25 STAS 7178	BUC.	0.12				0.000
82	6714603 REDUCTIE PVC G TIP B 110-90 STAS 7178	BUC.	0.48				0.000
83	6714847 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 32 STAS 7174	BUC.	0.57				0.000
84	6714859 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 40 STAS 7174	BUC.	0.57				0.000
85	6714861 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 50 STAS 7174	BUC.	0.57				0.000
86	6714902 TEU PVC PENTRU IMBINARE PRIN LIPIRE PN 10 DN 110 STAS 7174	BUC.	2.28				0.003
87	6719420 MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM	BUC.	1.76				0.000
88	6719421 MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM	BUC.	1.32				0.000
89	6719422 MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM	BUC.	0.24				0.000
90	6719429 COT PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM	BUC.	0.72				0.000
91	6719449 TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 20 MM	BUC.	14.72				0.001
92	6719450 TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25 MM	BUC.	10.80				0.001
93	6719451 TEU PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32 MM	BUC.	1.14				0.000
94	6719458 REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 25/20 MM	BUC.	2.44				0.000
95	6719460 REDUCTIE PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 32/25 MM	BUC.	0.24				0.000
96	6719513 REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20 X 16 MM	BUC.	1.76				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
97	6719534 RACORD DREPT POLIPROPILENA D=16 MM X 1/2"	BUC.	16.00				0.000
98	6719535 RACORD DREPT POLIPROPILENA D=16 MM X 3/4"	BUC.	12.00				0.000
99	6719586 CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC	BUC.	4.00				0.002
100	6719606 COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 20MM	BUC.	4.48				0.000
101	6719607 COT PEHD PT ELECTROFUZIUNE DIAM EXT 25 MM	BUC.	2.40				0.000
102	6721004 CAPAC MUFE PT CANAL,POLIPROPILENA IGNIF,DIAM 110 MM	BUC.	2.00				0.001
103	6721006 RAMIF DUBLA,CANAL,POLIPROP IGNIF, D1 =50; D2 = 50; D3 = 50	BUC.	6.00				0.002
104	6721012 COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF, D = 40 MM	BUC.	1.00				0.000
105	6721013 COT PT INSTAL CANALIZARE,POLIPROP IGNIF, D = 50 MM	BUC.	1.00				0.000
106	6721100 SIF PARD 1IES D50, 4INT D40,ETANS GRN CON,TUB PP-PEHD	BUC.	4.00				0.001
107	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	0.40				0.000
108	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.20				0.000
109	7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M	KG	0.12				0.000
110	7308499 CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC	BUC.	29.00				0.001
111	7315778 DECAPANT	KG	0.38				0.000
112	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.28				0.000
113	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.02				0.000
114	7325046 HARTIE ABSORBANTA	KG	1.53				0.002
115	7332752 PASTA ETANSARE PENTRU FILETE METALICE	KG	0.03				0.000
116	7336203 RACORD FLEXIBIL AVAND DIAMETRUL DE 3/8"	BUC.	4.00				0.007
117	7336204 RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 1/2"	BUC.	15.00				0.033
118	7345967 SOLUTIE UNGUENTA	KG	0.49				0.000
119	Diferenta pret materiale (material marunt)						
	T O T A L			RON			0.619
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant,



FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIT Instalatii termice

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	23.42				0.024
2	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.00				0.002
3	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	2.40				0.002
4	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.10				0.134
5	2205513 BENTONITA MACINATA	KG	0.50				0.001
6	3270044 COLIER PT. FIXARE TEAVA CUPRU D= 18 MM	BUC.	20.00				0.020
7	3270046 COLIER PT. FIXARE TEAVA CUPRU D= 22 M	BUC.	10.00				0.010
8	3270147 MUFA CUPRU D= 15	BUC.	12.00				0.012
9	3270148 COT CUPRU 90 INT-EXT DN 15	BUC.	26.00				0.026
10	3270150 TEU EGAL CUPRU D= 15	BUC.	5.00				0.005
11	3270156 COT CUPRU 90 GRADE INT-EXT DN 28	BUC.	2.00				0.002
12	3270166 OCOLIRE CUPRU IE 15	BUC.	6.00				0.006
13	3270174 ROBINET SFERIC GOLIRE 1/2	BUC.	4.00				0.004
14	3270240 COLIER BRANSARE DUBLU-INTARIT D= 110X1.1/2"	BUC.	10.00				0.010
15	3270241 COLIER SIMPLU DIN PLASTIC PT TEVI METAL SI PLASTIC SET 10 BUC D14-15MM	BUC.	8.00				0.008
16	3270273 RADIATOR DE OTEL DELONGHI 22X600X500	BUC.	2.00				0.002
17	3270274 RADIATOR DE OTEL DELONGHI 22X600X600	BUC.	4.00				0.004
18	3270277 RADIATOR DE OTEL DELONGHI 22X600X900	BUC.	1.00				0.001
19	3270983 RADIATOR DE OTEL FERROLI FER 22X600X400	BUC.	1.00				0.001
20	3270988 RADIATOR DE OTEL FERROLI FER 33X600X1600	BUC.	6.00				0.006
21	3270992 CALORIFER PURMO PLAN COMPACT FC 33X600X1400	BUC.	2.00				0.002
22	3304768 TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA UII- 65(2 1/2) OL 32 1 S 7656	M	4.50				0.026
23	3330759 @TEU EGAL CUPRU DN 22 COD 46130008	BUC.	2.00				0.001
24	3330772 @TEU REDUS CUPRU DN 15X18X15 WOESTE	BUC.	3.00				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
25	3330777 @TEU REDUS CUPRU DN 18X15X15 WOESTE	BUC.	3.00				0.000
26	3330778 @TEU REDUS CUPRU DN 18X15X18 WOESTE	BUC.	10.00				0.002
27	3330789 @TEU REDUS CUPRU DN 22X15X18 WOESTE	BUC.	4.00				0.001
28	3330791 @TEU REDUS CUPRU DN 22X15X22 WOESTE	BUC.	4.00				0.001
29	3330816 @TEU REDUS CUPRU DN 28X22X28 WOESTE	BUC.	2.00				0.001
30	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.52				0.001
31	4202735 ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PENTRU RADIATOARE 1/2 TOLI FC	BUC.	14.00				0.009
32	4204044 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"	BUC.	30.00				0.004
33	4204068 BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"	BUC.	30.00				0.003
34	4500929 ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PENTRU RADIATOARE 1 TOLI FC	BUC.	14.00				0.021
35	4607492 ROBINET VENTIL DREPT PU OI RVDF-25 DN= 50 400 N 5307	BUC.	4.00				0.160
36	5700486 RADIATOR OTEL TIP 22X600X1000 Q= 3186W	BUC.	4.00				0.004
37	5810230 SURUB CAP HEXAGONAL FILET SUB CAP PRECIS M 6 X 16 GR. 5.8 S4845	BUC.	5.00				0.000
38	5840405 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	5.00				0.000
39	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.01				0.000
40	5900504 SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00	KG	2.38				0.002
41	5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	5.06				0.061
42	6100175 GRUND SLEFUIRE RAPIDA INCOLOR G. 002-4 NTR 4607-70	KG	0.13				0.000
43	6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	3.87				0.004
44	6200468 GRAFIT CONCENTRAT (FLOTAT) TIPG PRAF	KG	0.50				0.001
45	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.00				0.001
46	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.07				0.068
47	7300541 @COT CUPRU MAMA-TATA 90 GR F15 DN 15 WOESTE	BUC.	6.00				0.001
48	7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	11.21				0.012
49	7308310 CARTON ONDULAT TIP2 DIN HARTIE AMBALAJTIP P 320G/MP,SULURI 1M	KG	0.30				0.000
50	7322940 FUIOR CINEPA	KG	1.91				0.002

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
51	7323451 GARNITURI DIN FIRE DE AZBEST GRAFITATE NR.12 D=10MM	KG	2.00				0.002
52	7345136 SILICAT DE SODIU SOLUTIE TIP. SD STAS 2902-67	KG	0.50				0.001
53	7345564 SNUR DIN AZBEST 22 MM	KG	0.50				0.001
	T O T A L			RON			0.669
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROIEDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGBZ Bazin etans vidanjabil

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM	KG	986.58				0.987
2	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	127.40				0.129
3	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	3.00				0.003
4	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	0.36				0.000
5	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	M.C.	15.12				37.951
6	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	0.78				1.897
7	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.39				0.529
8	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.01				0.016
9	2900541 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT ANIN LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 9CM S4342	M.C.	0.00				0.001
10	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.07				0.041
11	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.06				0.029
12	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.09				0.047
13	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	6.32				0.095
14	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME= 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	42.00				0.042
15	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	9.72				0.010
16	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.04				0.000
17	4111390 COT FONTA DE SCURGERE LA 30 GRADE D=200 STAS 1694	BUC.	2.00				0.021
18	4111871 TUB CU MUFA SI GURA DE CURATIRE FONTA D=150 MM S 1515/5	BUC.	2.00				0.030
19	4203686 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP 1 NECAROSABIL S 2308	BUC.	3.00				0.135
20	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	29.16				0.003
21	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	29.16				0.000
22	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.49				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
23	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	2.43				0.003
24	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	11.66				0.014
25	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	6.34				6.343
26	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.01				0.007
27	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	2.92				0.003
28	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	291.60				0.003
29	7307067 CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, GUDRONAT MIU-NII 16463-65	KG	0.90				0.001
30	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	0.54				0.001
31	7334840 PLUMB RAFINAT MARCA PB4 (PB TC 2) 99,96	KG	5.20				0.005
	T O T A L			RON			48.345
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAP Alee pietonala

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	38.76				0.039
2	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	0.80				1.960
3	2100970 BETON DE CIMENT C16/20	M.C.	7.76				0.019
4	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	17.04				28.973
5	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.11				0.154
6	2205238 PAVELE ABNORME ROCI ERUPTIVE GRANIT	TONA	17.09				17.094
7	2800325 BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 750X150X100 B2 S 1139	M	38.19				1.260
8	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	7.10				7.097
9	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.11				0.114
10	7108017 Mortar de ciment M100T	M.C.	2.69				0.003
	T O T A L			RON			56.713
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED DRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIM Imprejmuire

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM	KG	580.75				0.581
2	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	176.96				0.179
3	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.15				0.212
4	2100928 BETON DE CIMENT C20/25	M.C.	5.85				0.014
5	2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	M.C.	26.20				64.452
6	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	5.85				14.323
7	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	2.02				4.888
8	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	2.65				6.423
9	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	0.88				1.194
10	2301604 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 CALITATEA A C1 290X240X138 S5185	BUC.	272.55				3.788
11	2301616 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 CALITATEA A C1 290X240X138 S5185	BUC.	805.80				10.798
12	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.06				0.039
13	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.06				0.028
14	2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,50M S 942	M.C.	0.02				0.012
15	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.08				0.042
16	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	6.01				0.090
17	2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE	BUC.	35.55				0.018
18	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	5.75				0.006
19	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	27.75				0.002
20	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	27.75				0.000
21	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.46				0.001
22	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	2.31				0.003
23	6001654 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 16 S1581	BUC.	13.40				0.000
24	6100644 GRUND ROSU OXID G.735-300 NTR 1703-80	KG	10.72				0.012
25	6102197 CHIT DE CUTIT CUPTOR C 895 -7	KG	4.02				0.004
26	6108139 EMAIL ROSU E.235-8 NTR 1703-73	KG	9.38				0.010

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
27	6109444 DILUANT RASINI ALCHIDICE D 005-12	KG	13.40				0.017
28	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	11.10				0.013
29	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	2.60				2.600
30	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	6.22				6.223
31	6309886 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	1410.00				1.410
32	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	2.77				0.003
33	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	161.00				0.002
34	7399999 MATERIAL MARUNT.	LEI.	705.00				0.000
	T O T A L			RON			117.386
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAT Amenajare teren

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2900565 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT STEJAR LUNGIME MINIMA 1M D SUB MINIM 9CM S4342	M.C.	1.08				0.864
2	2918768 LATUROAIE DIN FAG LUNGIME 1-3M CLASA CALITATEA UNICA	M	29.80				0.089
3	3626894 Puieti de arbusti	BUC.	20.00				0.020
4	3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889	KG	37.60				0.038
5	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	61.40				61.400
6	7204435 SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM)	KG	19.80				0.020
7	7333925 PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME	MP.	6.00				0.003
	T O T A L			RON			62.434
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRU Racord utilitati

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	109.59				0.111
2	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	2.02				4.939
3	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	3.90				5.268
4	2804216 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCATA 1000X1000 S816	BUC.	6.06				6.479
5	2804955 TUB TRONCONIC PENTRU CAMIN VIZITARE 800X1000 L0,5M S816	BUC.	3.03				1.227
6	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.01				0.004
7	2904339 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=38MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.00				0.002
8	2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=4,00M S 942	M.C.	0.02				0.008
9	2904849 TEAVA POLIETILENA APA PE 80 D. 50 PN16 SDR7,4	M	40.40				0.040
10	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PENTRU PERETI	MP.	0.60				0.014
11	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.20				0.000
12	4114201 REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 50X 40 ZN F2	BUC.	1.20				0.000
13	4115554 TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 50 2 ZN	BUC.	2.40				0.003
14	4118037 COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN	BUC.	2.40				0.002
15	4120224 MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN	BUC.	1.60				0.001
16	4203739 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP 3A CAROSABIL S 2308	BUC.	3.00				0.311
17	5824176 SURUB CAP BOMBAT GIT PATRAT M 8X 80 GR. 4.8 S 925	BUC.	5.40				0.000
18	5841007 PIULITE PATRATE M 8 GR. 6 S 926	BUC.	5.40				0.000
19	5883005 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 9 OL34 S 7565	KG	0.04				0.000
20	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	0.36				0.000
21	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.80				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
22	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	3.35				3.350
23	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.27				2.267
24	6306327 TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAMETRUL 14- 20 MM	KG	41.89				0.042
25	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	0.27				0.000
26	6418807 PIESA B.S. B250 SUSTIN. CAPAC S. 2448-73 P.3.3.1	BUC.	55.00				1.090
27	6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3	BUC.	3.03				0.903
28	6601791 GARNITURA CAUCIUC PRESAT INELARE PENTRU TEVI MUFATE PVC D=200	BUC.	5.22				0.001
29	6700535 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 210X10 STAS 6675/2	M	46.89				0.460
30	7315789 DECOFROL	KG	1.05				0.001
31	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.36				0.000
32	7344235 SAPUN PASTA 38% ACIZI GRASI PENTRU ZUGRAVELI	KG	0.69				0.001
	T O T A L			RON			26.525
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

SOCIETATE COMERCIALA PRORED DRUM S.R.L. TARGU JIU

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRS Grup sanitar - Rezistenta

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	1967.48				1.967
2	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	452.48				0.452
3	2000597 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=18MM	KG	354.51				0.355
4	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	26.72				0.027
5	2100960 BETON DE CIMENT C25/30	M.C.	45.26				0.109
6	2100995 BETON DE CIMENT B 400 STAS 3622	M.C.	5.73				15.195
7	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	12.45				21.173
8	2600048 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064	KG	103.60				0.114
9	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	30.00				0.033
10	2601573 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI333 110CMX20M S 138	MP.	22.00				0.013
11	2900503 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT ULM L MIN 1M D SUB MIN 9CM S4342	M.C.	2.60				2.080
12	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.04				0.045
13	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.03				0.016
14	2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,00M S 942	M.C.	0.07				0.037
15	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.09				0.045
16	2917673 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,00M S 8689	M.C.	0.36				0.291
17	2918782 RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	M.C.	1.27				1.019
18	2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCURTE	MP.	10.96				0.164
19	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	88.82				0.089
20	3271080 POLISTIREN EXTRUDAT BRIOTHERM XPS 80MM	MP.	3.70				0.004
21	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	27.47				0.027
22	5838579 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 10 X 140 F1 S 1455	BUC.	11.37				0.001

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
23	5838610 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 12 X 100 F1 S 1455	BUC.	364.00				0.033
24	5838775 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 16 X 200 F1 S 1455	BUC.	182.00				0.045
25	5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926	BUC.	11.37				0.000
26	5841045 PIULITE PATRATE M 12 GR. 6 S 926	BUC.	364.00				0.007
27	5841069 PIULITE PATRATE M 16 GR. 6 S 926	BUC.	182.00				0.005
28	5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565	KG	0.19				0.000
29	5883067 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 14 OL34 S 7565	KG	12.56				0.015
30	5883263 SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 20 OL34 S 7565	KG	11.92				0.014
31	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	31.08				0.036
32	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	18.14				0.021
33	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	5.53				5.534
34	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	10.30				10.300
35	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	28.44				0.033
36	6311762 OPRITORI DIN OTEL PENTRU ZAPADA LA ACOPERISURI	KG	80.00				0.080
37	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	685.70				0.007
38	7324780 HARTIE KRAFT	MP.	74.00				0.012
39	7399999 MATERIAL MARUNT.	LEI.	40.00				0.000
	T O T A L			RON			59.398
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor



FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRT Grup sanitar - Arhitectura neeligibil

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	6.44				0.006
2	2005170 @PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII	MP.	100.54				0.015
3	2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	KG	115.07				0.116
4	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	207.03				0.209
5	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	826.51				0.835
6	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.18				0.248
7	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	135.90				0.137
8	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	17.69				0.018
9	2100853 @PLACA RBI 12,5 MM	MP.	117.94				2.359
10	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	2.79				0.003
11	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	M.C.	1.80				4.518
12	2101131 @MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	KG	411.30				0.411
13	2101144 @MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATII	KG	365.60				0.366
14	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	3.23				7.821
15	2101183 MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030	M.C.	1.75				4.237
16	2200147 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-15 MM	M.C.	0.10				0.154
17	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	1.04				1.397
18	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	2.14				2.887
19	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	1.16				1.571
20	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.11				0.154
21	2401387 FAIANTA GRIS MUCHII DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233	MP.	96.00				1.241
22	2435091 ELEMENTE RACORD GRESIE NEGLAZURAT A NETEDA ALBE S 150X100X 8 C1 S5939	M	20.40				0.063
23	2510016 COT BURLAN METALIC 60 GR.	BUC.	3.73				0.000
24	2510017 BURLAN METALIC, 100 MM	M	11.90				0.000
25	2510018 BRATARA BURLAN METALIC	BUC.	7.93				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
26	2510019 PRELUNGITOR INTERMED. BURLAN MET. 100 MM	M	1.87				0.000
27	2510020 COT EVACUARE BURLAN MET. 100MM	BUC.	1.87				0.000
28	2600220 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/ 200 STAS 754	KG	1.53				0.002
29	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.	94.41				0.003
30	2602797 PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	M.C.	1.42				0.033
31	2605828 VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	KG	10.12				0.010
32	2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS	MP.	29.48				0.021
33	2903050 SCANDURA RASINOASE CL.C GR=24MM L =3-3,5M LAT=16-30CMLUNG.TIV	M.C.	0.03				0.015
34	2903153 SCINDURI RASINOASE GELUITE 10-20X80-120 MM	M	3.60				0.003
35	2903830 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,00M S 942	M.C.	0.13				0.065
36	2903983 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=3,50M S 942	M.C.	0.01				0.003
37	2918782 RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	M.C.	0.52				0.416
38	2948098 PERVAZURI BAGHETE PENTRU USI CHERESTEA RASINOASE 32/19 MM.	M	43.68				0.087
39	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME= 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	1.53				0.002
40	3270104 TAMPLARIE PVC-FERESTRE CU GEAM TERMOPAN-TROCAL	MP.	17.82				0.018
41	3270230 GRESIE ANTIDERAPANTA ANTRACITA 31X31X1 CM	MP.	62.18				0.062
42	3270901 POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT	M.C.	9.14				0.009
43	3274565 JGHEABURI DIN TABLA LINDAB	ML.	42.00				0.042
44	3434783 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5	KG	3.82				0.004
45	3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N	KG	6.86				0.007
46	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	765.45				0.001
47	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	53.07				0.000
48	5828914 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.46				0.000
49	5829009 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.47				0.000
50	5829011 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S 2571	BUC.	1.29				0.000
51	5829023 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.50				0.000
52	5829047 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S 2571	BUC.	0.48				0.000
53	5829073 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S 2571	BUC.	1.20				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
54	5835254 SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S9344/7	BUC.	0.58				0.000
55	5886800 DIBLURI TIP "CONEXPAND"	BUC.	28.00				0.000
56	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	3.07				0.004
57	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	1.68				0.002
58	6001317 PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H = 73 MM	KG	0.75				0.001
59	6001630 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10 S1581	BUC.	78.41				0.002
60	6102111 ROMALCHIT C.895-12	KG	6.68				0.007
61	6104353 VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80	KG	18.00				0.019
62	6104640 VOPSEA VINAROM GRI V.828-211 STAS 7359-80	KG	45.00				0.049
63	6105046 LAC PENTRU INTERIOR L.001-1 NTR 90-80	KG	6.82				0.007
64	6109872 ARACET TIP E 50 (POLIACETAT DE VINIL.TIP E)	KG	19.80				0.021
65	6110132 ARACET CPMB NTR 3979-75	KG	39.36				0.041
66	6110352 CLEI DE OASE CALITATEA 1 PLACI VARSAT STAS 88-51	KG	4.85				0.006
67	6200444 BARITA FLOTATA,CONCENTRATIE MIN. 90% S04BA	KG	85.44				0.085
68	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	2.39				0.002
69	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	5.06				0.006
70	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	2.08				2.077
71	6305658 SCARA DE INCENDIU DIN OTEL LAT TIP POMPIER	KG	48.00				0.048
72	6307235 @PROFIL UW 75	ML.	23.59				0.071
73	6307236 @PROFIL CW 75	ML.	50.46				0.151
74	6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	42.00				0.030
75	6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM	ML.	38.33				0.002
76	6719253 @DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=140 MM.	BUC.	731.20				0.037
77	6720299 USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU INTR-UN CANAT	MP.	21.84				0.539
78	7317191 DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA SILICAT SODIU) SOLUTIA A	KG	46.80				0.051
79	7317206 DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA SILICAT SODIU) SOLUTIA B	KG	198.90				0.219
80	7341398 RESSO (ANTRENOR DE AER PENTRU BETOANE)	KG	0.26				0.000
81	7343982 RUMEGUS DIN LEMN	KG	2.81				0.003
82	7399999 MATERIAL MARUNT.	LEI.	24.00				0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
	T O T A L			RON			33.049
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRONEDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRE Grup sanitar - Arhitectura eligibil

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	228.48				0.231
2	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.29				0.400
3	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	11.17				27.024
4	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M.C.	1.33				1.799
5	2301604 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 CALITATEA A C1 290X240X138 S5185	BUC.	1039.60				14.450
6	2301616 CARAMIDA GOLURI VERTICALE M 50 CALITATEA A C1 290X240X138 S5185	BUC.	3073.60				41.186
7	2602426 FOLIE DE POLIETILENA ANTICONDENS	MP.	117.00				0.000
8	2904004 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,50M S 942	M.C.	0.09				0.045
9	2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE	BUC.	135.60				0.068
10	3641866 TABLA "LINDAB"	MP.	117.00				0.025
11	5836569 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 8 X 40 F1 S 1451	BUC.	1053.00				0.021
12	6201450 ULEI PENTRU MASINI TEXTILE TE 16 S 744	KG	2.34				0.003
13	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	5.66				5.662
	T O T A L			RON			90.914
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGUT MONTAJ UTILAJ

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	3270167 COT CUPRU 28 MT 45	BUC.	1.00				0.001
2	3270168 FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 1"	BUC.	1.00				0.001
3	3270169 FILTRU ANTICALCAR MAGN 1/2" DIMA	BUC.	1.00				0.001
4	3270170 FILTRU APA 1/2 KID	BUC.	1.00				0.001
5	3270175 ADAPTOR CUPRU FILET EXTERIOR 28* 1"	BUC.	1.00				0.001
6	3270176 FITINGURI DIN CUPRU - SEMIOLANDEZ CUPRU 28X1	BUC.	1.00				0.001
7	3270182 FILTRU "Y" 2"	BUC.	1.00				0.001
8	3270183 FILTRU APA Y 1	BUC.	1.00				0.001
9	4607519 ROBINET VENTIL DREPT PU OI RVDF-25 DN= 80 400 N 5307	BUC.	1.00				0.075
10	6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.24				0.000
11	7300525 @COT CUPRU 90 GR F28 DN 28 WOESTE	BUC.	1.00				0.000
12	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.12				0.000
	T O T A L			RON			0.084
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTORUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGOR Organizare de santier

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100912 BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/ B 250)	M.C.	1.28				3.072
2	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	6.55				11.143
3	3270306 WC MONOBLOC EGO	BUC.	1.00				0.001
4	3275865 CABINA POARTA	BUC.	1.00				0.001
5	5820338 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 8X 80 GR. 4.8 S 920	BUC.	8.00				0.000
6	5840766 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	8.00				0.000
7	5882142 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL A M 8 OL34 S 5200	KG	0.03				0.000
8	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0.20				0.000
9	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	1.16				1.160
10	6301822 STILP METALIC PENTRU FIXAT IMPREJMUIRI INCLUSIV PIESE FIXARE	KG	125.00				0.125
11	6306664 USA METALICA PROFILE LAMINATE CAT.GR.16 ANTISPARGERE SIMPLE 310 KG	KG	40.00				0.040
12	7336525 RAME CU PLASA SIRMA ZINCATA D= 16MM MONTAT STILP TEAVA 2 T	MP.	38.00				0.379
	T O T A L			RON			15.922
				EURO			

* (in coloana de pret unitar) = Pret diferit de pretul actual de la furnizor

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROMEDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAR Arhitectura + rezistenta

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	133.536			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	1464.260			
3	111 FIERAR BETON	563.272			
4	112 Muncitor calificat(finisor mase plastice)	148.740			
5	117 INSTALATOR INCALZIRE	88.430			
6	121 IPSOSAR	139.343			
7	122 IZOLATOR HIDROFUG	134.645			
8	126 MOZAICAR	151.727			
9	128 PAVATOR	3.580			
10	131 TINICHIGIU SANT.	148.750			
11	133 ZUGRAV VOPSITOR	462.978			
12	134 ZIDAR	1584.341			
13	196 SAPATOR	314.800			
14	199 Muncitor necalificat (deservire)	1118.520			
15	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	23.695			
16	227 SUDOR ELECTRIC	12.000			
17	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	697.475			
18	601 TIMPLAR	29.716			
19	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	41.424			
20	2227 SUDOR ELECTRIC-B	35.461			
	T O T A L	7296.693	RON		
			EURO		

ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIS Instalatii sanitare

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	140.896			
2	123 IZOLATOR TERMIC	4.744			
3	227 SUDOR ELECTRIC	3.300			
4	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	3.300			
	T O T A L	152.240	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU