FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIT Instalatii termice

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	2.100			
2	116 INSTALATOR SANITAR	2.400			
3	117 INSTALATOR INCALZIRE	328.320			
4	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATII	2.760			
5	227 SUDOR ELECTRIC	0.690			
6	2228 SUDOR GAZE-B	1.840			
	T O T A L	338.110	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGBZ Bazin etans vidanjabil

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	22.800			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	72.924			
3	111 FIERAR BETON	73.056			
4	116 INSTALATOR SANITAR	5.600			
5	134 ZIDAR	54.390			
6	196 SAPATOR	77.256			
7	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	95.236			
	T O T A L	401.262	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAP Alee pietonala

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	126 MOZAICAR	13.860			
2	128 PAVATOR	91.051			
3	196 SAPATOR	22.142			
4	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	35.618			
5	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	7.560			
	T O T A L	170.231	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIM Imprejmuire

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	36.080			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	67.880			
3	111 FIERAR BETON	30.675			
4	123 IZOLATOR TERMIC	28.200			
5	133 ZUGRAV VOPSITOR	158.120			
6	134 ZIDAR	173.840			
7	196 SAPATOR	58.734			
8	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	208.807			
9	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	56.400			
10	227 SUDOR ELECTRIC	42.300			
	T O T A L	861.035	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAT Amenajare teren

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	196 SAPATOR	107.300			
2	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	115.975			
3	903 PEISAGIST	209.720			
4	999 MUNCITOR DESERVIRE GOSPODARIE COMUNALA	217.140			
5	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	59.850			
	T O T A L	709.985	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRU Racord utilitati

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	5.877			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	6.457			
3	111 FIERAR BETON	0.340			
4	116 INSTALATOR SANITAR	25.600			
5	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	27.925			
6	134 ZIDAR	18.261			
7	196 SAPATOR	110.715			
8	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	15.215			
	T O T A L	210.390	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRS Grup sanitar - Rezistenta

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	56.641			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	192.070			
3	111 FIERAR BETON	165.677			
4	122 IZOLATOR HIDROFUG	10.480			
5	128 PAVATOR	10.960			
6	196 SAPATOR	88.428			
7	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	199.939			
8	227 SUDOR ELECTRIC	1.600			
9	268 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE	6.400			
10	2227 SUDOR ELECTRIC-B	0.800			
	T O T A L	732.996	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRO REDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRT Grup sanitar - Arhitectura neeligibil

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	2.640			
2	107 DULGHER CONSTRUCTII	65.274			
3	109 FAIANTAR	212.160			
4	117 INSTALATOR INCALZIRE	17.760			
5	121 IPSOSAR	245.735			
6	126 MOZAICAR	87.386			
7	128 PAVATOR	0.900			
8	131 TINICHIGIU SANT.	25.004			
9	133 ZUGRAV VOPSITOR	72.386			
10	134 ZIDAR	265.108			
11	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	78.265			
12	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	9.922			
13	268 MONTATOR C-TII METALICE	144.631			
14	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	0.793			
15	2227 SUDOR ELECTRIC-B	2.598			
	T O T A L	1230.563	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED DRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRE Grup sanitar - Arhitectura eligibil

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	13.300			
2	131 TINICHIGIU SANT.	14.040			
3	134 ZIDAR	269.580			
4	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	155.312			
5	268 MONTATOR C-TII METALICE	58.500			
6	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	14.040			
	T O T A L	524.772	RON		
			EURO		

Contestant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGUT MONTAJ UTILAJ

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	117 INSTALATOR INCALZIRE	12.550			
	T O T A L	12.550	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGOR Organizare de santier

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	13.600			
2	125 MONTATOR PREFABRICATE BETON	4.400			
3	128 PAVATOR	5.769			
4	133 ZUGRAV VOPSITOR	0.180			
5	196 SAPATOR	16.600			
6	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	7.560			
7	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	2.280			
	T O T A L	50.389	RON		
			EURO		

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAR Arhitectura + rezistenta

Nr. Crt.		Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0		1	2	3	4
1	2508	MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0 -5,9 MC/MIN	80.640		
2	2509	MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN	60.264		
3	3012	APARAT DE SUDURAPRIN PRESIUNE IN PUNCT.OTEL-BETON 70-12MM	81.906		
4	3713	APARAT DE TORCRETAT,0,8-1,5 MC/H	60.264		
5	3716	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	43.000		
6	3816	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 150 L	12.276		
7	4029	TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	9.889		
8	4201	MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	14.746		
9	4203	STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	15.768		
10	4205	MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	12.118		
11	6609	TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	8.103		
12	6702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	97.834		
13	7301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	19.491		
		T O T A L	516.299	RON	
				EURO	

ofertant
SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIS Instalatii sanitare

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3000 APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/ 50HZ/700 W	1.366		
	T O T A L	1.366	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale) FORMULAR C8

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGBZ Bazin etans vidanjabil

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	1.625		
2	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	11.250		
	T O T A L	12.875	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAP Alee pietonala

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	1.989		
2	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.545		
3	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	3.850		
	T O T A L	6.384	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED DRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIM Imprejmuire

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	21.700		
2	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	0.863		
3	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	0.977		
4	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	2.990		
5	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.460		
	T O T A L	26.990	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED DRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRU Racord utilitati

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	1.500		
2	4701 MOTOPOMPA 6- 8CP	0.045		
3	6751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M	1.485		
	T O T A L	3.030	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRO REDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRS Grup sanitar - Rezistenta

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3012 APARAT DE SUDURAPRIN PRESIUNE IN PUNCT.OTEL-BETON 70-12MM	2.968		
2	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	26.725		
3	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	1.454		
4	4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	0.960		
5	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	3.748		
6	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	4.746		
7	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	13.859		
8	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.218		
9	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	2.156		
10	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.108		
11	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	5.460		
	T O T A L	62.403	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA [illegible] PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRT Grup sanitar - Arhitectura neeligibil

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	21.022		
2	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	3.899		
	T O T A L	24.921	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRODREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRE Grup sanitar - Arhitectura eligibil

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	1.714		
	T O T A L	1.714	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGUT MONTAJ UTILAJ

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	7602 APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF	0.020		
	T O T A L	0.020	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRO REDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGOR Organizare de santier

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	0.765		
2	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.115		
	T O T A L	0.880	RON	
			EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAR Arhitectura + rezistenta

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	345.600				
	1.001 TRA01A03 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 3 KM.	39.800				
	1.002 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	74.800				
	1.003 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	30.000				
	1.004 TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	184.000				
	1.005 TRA06A50 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =50 KM	17.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	345.600			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROPEDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIS Instalatii sanitare

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	3.000				
	1.001 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	3.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	3.000			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIT Instalatii termice

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Societatea Comerciala PRO REDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGBZ Bazin etans vidanjabil

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	130.000				
	1.001 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	90.000				
	1.002 TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	2.000				
	1.003 TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	38.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	130.000			RON EURO	

SOCIETATEA COMERCIALA PRORESURS SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAP Alee pietonala

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	71.100				
	1.001 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	49.700				
	1.002 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	21.400				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	71.100			RON EURO	

Intocmit,

SOCIETATEA COMERCIALA PROIECTDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGIM Imprejmuire

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	103.500				
	1.001 TRA02A32 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 32 KM.	5.000				
	1.002 TRA06A30 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =30 KM	98.500				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	103.500			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED ROM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGAT Amenajare teren

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	399.000				
	1.001 TRA01A02 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 2 KM.	399.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	399.000			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRU Racord utilitati

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	10.000				
	1.001 TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	5.000				
	1.002 TRA06A25 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =25 KM	5.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	10.000			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRS Grup sanitar - Rezistenta

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	140.100				
	1.001 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	25.200				
	1.002 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	114.900				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	140.100			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORED RUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRT Grup sanitar - Arhitectura neeligibil

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	45.000				
	1.001 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	30.000				
	1.002 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	15.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	45.000			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGRE Grup sanitar - Arhitectura eligibil

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRORERUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGUT MONTAJ UTILAJ

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	0.000			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PROREDRUM SRL TARGU JIU

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Schimbarea destinatiei imobilului fosta gradinita Bengesti in centrul comunitar de incluziune sociala si constru

Deviz: BENGOR Organizare de santier

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	22.500				
	1.001 TRA01A02 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 2 KM.	9.000				
	1.002 TRA01A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	8.500				
	1.003 TRA02A05 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.	5.000				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	22.500			RON EURO	

Ofertant

SOCIETATEA COMERCIALA PRONEDRON SRL TARGU JIU

Baza de pret: 785

LISTA VARIANTELOR TEHNOLOGICE DIN DEVIZELE:
BENGAR,BENGIS,BENGIT,BENGBZ,BENGAP,BENGIM,BENGAT,BENGRU,BENGRS,BENGRT,BENGRE,BENGUT,BENGOR

Norma: CE05A1 [1] U.M.:MP. INVELITORI DIN TABLA LINDAB

Cod	Denumire	Consum	U.M.
6201450	ULEI PENTRU MASINI TEXTILE TE 16 S 744	0.02000	KG
5836569	SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 8 X 40 F1 S 1451	9.00000	BUC.
9026841	MONTATOR C-TII METALICE CAT.4	0.01000	ORA
9026831	MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	0.12000	ORA
9026821	MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	0.33000	ORA
9026851	MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	0.04000	ORA
9221431	LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B CAT.3	0.06000	ORA
9221441	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4	0.06000	ORA
9013151	TINICHIGIU SANT. CAT.5	0.04000	ORA
9013121	TINICHIGIU SANT. CAT.2	0.04000	ORA
9013131	TINICHIGIU SANT. CAT.3	0.04000	ORA

Norma: CE13A1 [2] U.M.:M JGHIABURI DIN TABLA LINDAB

Cod	Denumire	Consum	U.M.
3274565	JGHEABURI DIN TABLA LINDAB	1.50000	ML.
3700390	BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N	0.24500	KG
5904770	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	0.06000	KG
2000030	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	0.23000	KG
6311231	CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	1.50000	BUC.
9013131	TINICHIGIU SANT. CAT.3	0.28000	ORA
9013111	TINICHIGIU SANT. CAT.1	0.19000	ORA

Norma: CE14A1 [3] U.M.:M BURLANE DIN TABLA TIP LINDAB

Cod	Denumire	Consum	U.M.
2510016	COT BURLAN METALIC 60 GR.	0.26660	BUC.
2510017	BURLAN METALIC, 100 MM	0.85000	M
2510018	BRATARA BURLAN METALIC	0.56660	BUC.
2510019	PRELUNGITOR INTERMED. BURLAN MET. 100 MM	0.13330	M
2510020	COT EVACUARE BURLAN MET. 100MM	0.13330	BUC.
5886800	DIBLURI TIP "CONEXPAND"	2.00000	BUC.
9013141	TINICHIGIU SANT. CAT.4	0.42300	ORA
9013121	TINICHIGIU SANT. CAT.2	0.42300	ORA

Norma: CG12A1 [1] U.M.:M PLINTE DIN GRESIE CERAMICA LIPITE CU ADEZIV - MANOPERA

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9012641	MOZAICAR CAT.4	0.31000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.04000	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.00500	ORA

Norma: CH01C1 [4] U.M.:M TREPTE BETON SIMPLU PLACATE CU PLACI GRESIE

Cod	Denumire	Consum	U.M.
0010124	GLAFURI BAGHETE PLINTE TREPTE BORDURI MARMORA NATURALA SI	1.03000	
2100402	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	11.45000	KG
2200147	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-15 MM	0.01600	M.C.

2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	0.02000	M.C.
2200575	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.01900	M.C.
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.01100	M.C.
2903983	SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=3,5~	0.00100	M.C.
6001317	PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H= 73 MM	0.12500	KG
9010231	BETONIST CAT.3	0.17000	ORA
9010211	BETONIST CAT.1	0.25000	ORA
9010731	DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	0.19000	ORA
9010221	BETONIST CAT.2	0.02000	ORA
9012631	MOZAICAR CAT.3	0.66000	ORA
9012611	MOZAICAR CAT.1	0.66000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.12000	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.02000	ORA

Norma: CI06E1 [1] U.M.:MP. PLACAJ FAIANTA CU PLACI CALIT.1 FIXATE CU PASTA ADEZIVA PE BAZA DE ARACET

Cod	Denumire	Consum	U.M.
0010141	PLACI TIP FAIANTA	1.04999	
2100402	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	0.40000	KG
2100206	CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	0.30000	KG
6200444	BARITA FLOTATA,CONCENTRATIE MIN.90% S04BA	0.89000	KG
6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00200	M.C.
6110132	ARACET CPMB NTR 3979-75	0.41000	KG
9010931	FAIANTAR CAT.3	2.06000	ORA
9010941	FAIANTAR CAT.4	0.15000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.09000	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.00500	ORA

Norma: CK11G1 [1] U.M.:MP. FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP

Cod	Denumire	Consum	U.M.
0010112	FERESTRE METAL PTR CONSTRUCTII	1.00000	
2605828	VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	0.20000	KG
2602797	PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	0.03300	M.C.
3434783	OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5	0.06100	KG
6200585	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	0.10000	KG
6102111	ROMALCHIT C.895-12	0.13000	KG
5835254	SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S~	0.01400	BUC.
5829011	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S~	0.03100	BUC.
5828914	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S~	0.01100	BUC.
5829009	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S~	0.00899	BUC.
5829073	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S~	0.02300	BUC.
5829023	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S~	0.01100	BUC.
5829047	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S~	0.01200	BUC.
9026851	MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	0.18000	ORA
9026831	MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	0.50000	ORA
9026821	MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	0.72000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.23000	ORA
9221441	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4	0.02000	ORA
9222721	SUDOR ELECTRIC-B CAT.2	0.06000	ORA
9013421	ZIDAR CAT.2	1.29000	ORA
9010711	DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	0.45000	ORA
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.11000	ORA
9013441	ZIDAR CAT.4	0.43000	ORA

Norma: CK14I1 [1] U.M.:MP. USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

Cod	Denumire	Consum	U.M.

0010158	USI METALICE CONFECTIONATE	1.00000	
2605828	VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP I 70 KG/MC	0.30000	KG
2602797	PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 2000X500X 96MM S7461	0.03800	M.C.
3434783	OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5	0.12500	KG
6200585	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	0.15000	KG
6102111	ROMALCHIT C.895-12	0.20000	KG
5835254	SURUB CAP SEMIINECAT LOCAS CRUCIFIX FORMA A 4,8X32 S~	0.01500	BUC.
5829011	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 18 GR. 4.8 S~	0.03400	BUC.
5828914	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 4X 12 GR. 4.8 S~	0.01200	BUC.
5829009	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 16 GR. 4.8 S~	0.01400	BUC.
5829073	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 45 GR. 4.8 S~	0.03599	BUC.
5829023	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 20 GR. 4.8 S~	0.01400	BUC.
5829047	SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 5X 25 GR. 4.8 S~	0.01200	BUC.
9019931	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	0.15000	ORA
9010721	DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	0.57999	ORA
9026851	MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	1.04999	ORA
9026831	MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	1.29000	ORA
9026821	MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	3.14000	ORA
9013441	ZIDAR CAT.4	0.30000	ORA
9013421	ZIDAR CAT.2	0.90000	ORA
9221441	LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4	0.02000	ORA
9222721	SUDOR ELECTRIC-B CAT.2	0.07000	ORA
9019921	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.18000	ORA
8997301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.00600	ORA

Norma: IA22A1 [1] U.M.:BUC. CENTRALA TERMICA MURALA PE GAZ

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9011741	INSTALATOR INCALZIRE CAT.4	2.46000	ORA
9011711	INSTALATOR INCALZIRE CAT.1	2.46000	ORA
8997602	APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF	0.02000	ORA

Norma: IC31C1 [1] U.M.:M TEAVA CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN LEGATURI IN INST. INCALZIRE D = 22 MM - MANOP

Cod	Denumire	Consum	U.M.
3803142	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	0.00500	KG
9011741	INSTALATOR INCALZIRE CAT.4	0.10000	ORA
9011731	INSTALATOR INCALZIRE CAT.3	0.46000	ORA
9011711	INSTALATOR INCALZIRE CAT.1	0.55000	ORA

Norma: IC31A1 [1] U.M.:M TEAVA DIN CUPRU MONTATA PRIN SUDURA LA LEGATURA CORPURILOR SI APARATEELOR DE INCALZIRE CENTRALA~

Cod	Denumire	Consum	U.M.
5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	0.11600	M.C.
7308164	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	0.26900	KG
5900504	SIRMA SUDURA OBISNUITA S1126 S10 COLACI D= 4,00	0.05800	KG
3803142	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	0.00500	KG
9011741	INSTALATOR INCALZIRE CAT.4	0.10000	ORA
9011731	INSTALATOR INCALZIRE CAT.3	0.44000	ORA

Norma: IC31D1 [1] U.M.:M TEAVA CUPRU MONTATA IN LEGATURI IN INST. INCALZIRE D = 28 MM - MANOP

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9011741	INSTALATOR INCALZIRE CAT.4	0.10000	ORA

9011731 INSTALATOR INCALZIRE CAT.3 0.49000 ORA

Norma: IC31B1 [1] U.M.:M TEAVA CUPRU MONTATA PRIN SUDURA IN LEGATURI LA INST INCALZIRE D = 18 MM - MANOP

Cod	Denumire				Consum	U.M.
9011741	INSTALATOR INCALZIRE CAT.4				0.10000	ORA
9011731	INSTALATOR INCALZIRE CAT.3				0.44000	ORA

Norma: IC31D1 [1] U.M.:M TEAVA CUPRU MONTATA IN LEGATURI IN INST. INCALZIRE D = 28 MM - MANOP

Cod	Denumire				Consum	U.M.
9011741	INSTALATOR INCALZIRE CAT.4				0.10000	ORA
9011731	INSTALATOR INCALZIRE CAT.3				0.49000	ORA

Norma: IC34D1 [1] U.M.:BUC. PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 2 SUDURI D = 28 MM

Cod	Denumire				Consum	U.M.
0011315	FITINGURI NEGRE				1.00000	
7322940	FUIOR CINEPA				0.02000	KG
6103294	VOPSEA MINIUM DE PLUMB	V.351-3	NTR	90-80	0.04000	KG
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2				0.26999	ORA

Norma: IC34J1 [1] U.M.:BUC. PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU DI~

Cod	Denumire				Consum	U.M.
0011315	FITINGURI NEGRE				1.00000	
7322940	FUIOR CINEPA				0.07199	KG
6103294	VOPSEA MINIUM DE PLUMB	V.351-3	NTR	90-80	0.15000	KG
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2				1.81000	ORA

Norma: IC34D1 [1] U.M.:BUC. PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 2 SUDURI D = 28 MM

Cod	Denumire				Consum	U.M.
0011315	FITINGURI NEGRE				1.00000	
7322940	FUIOR CINEPA				0.02000	KG
6103294	VOPSEA MINIUM DE PLUMB	V.351-3	NTR	90-80	0.04000	KG
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2				0.26999	ORA

Norma: IC34K1 [1] U.M.:BUC. PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 3 SUDURI D = 28 MM

Cod	Denumire				Consum	U.M.
0011315	FITINGURI NEGRE				1.00000	
7322940	FUIOR CINEPA				0.01200	KG
6103294	VOPSEA MINIUM DE PLUMB	V.351-3	NTR	90-80	0.02100	KG
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2				0.26999	ORA

Norma: IC34A1 [1] U.M.:BUC. PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 2 SUDURI DIN CUPRU MONYTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU D~

Cod	Denumire				Consum	U.M.
0011315	FITINGURI NEGRE				1.00000	
7322940	FUIOR CINEPA				0.00800	KG
6103294	VOPSEA MINIUM DE PLUMB	V.351-3	NTR	90-80	0.01400	KG
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2				0.13000	ORA

Norma: IC34C1 [1] U.M.:BUC. PIESE LEGATURA DIN CUPRU 2 SUDURI D=18 MM

Cod	Denumire				Consum	U.M.
0011315	FITINGURI NEGRE				1.00000	
7322940	FUIOR CINEPA				0.01600	KG
6103294	VOPSEA MINIUM DE PLUMB	V.351-3	NTR	90-80	0.03000	KG
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2				0.22000	ORA

Norma: IC34H1 [1] U.M.:BUC. PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 3 SUDURI D = 15 MM

Cod	Denumire				Consum	U.M.
0011315	FITINGURI NEGRE				1.00000	
7322940	FUIOR CINEPA				0.05000	KG
6103294	VOPSEA MINIUM DE PLUMB	V.351-3	NTR	90-80	0.11400	KG
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2				0.98000	ORA

Norma: IC34I1 [1] U.M.:BUC. PIESE DE LEGATURA (FITINGURI) CU 3 SUDURI DIN CUPRU MONTATE PRIN SUDURA CU TEAVA DE CUPRU CU D ~

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2	1.37000	ORA

Norma: IC34K1 [1] U.M.:BUC. PIESE DE LEGATURA DIN CUPRU CU 3 SUDURI D = 28 MM

Cod	Denumire				Consum	U.M.
0011315	FITINGURI NEGRE				1.00000	
7322940	FUIOR CINEPA				0.01200	KG
6103294	VOPSEA MINIUM DE PLUMB	V.351-3	NTR	90-80	0.02100	KG
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2				0.26999	ORA

Norma: IC35E1 [1] U.M.:BUC. BRATARI PT. FIXARE TEVI D = 28 MM

Cod	Denumire	Consum	U.M.
9011721	INSTALATOR INCALZIRE CAT.2	0.13000	ORA
9011711	INSTALATOR INCALZIRE CAT.1	0.12000	ORA

Norma: SA08F1 [1] U.M.:M TEAVA POLIETILENA SUD.LONG.PT.INST.ZN+FIL+MUFA MONT.CONSTR.IND+LOC+SOC.C LA DISTRIB.IN CANALE D~

Cod	Denumire				Consum	U.M.
4118037	COT FONTA MALEABILA A1	S474	DN	50 2 ZN	0.06000	BUC.
4115554	TEU FONTA MALEABILA B1 S476	DN=	50 2	ZN	0.06000	BUC.
4114201	REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477	50X 40	ZN F2		0.03000	BUC.
4120224	MUFA FONTA MALEABILA M2	S475 DN	50 2	ZN	0.04000	BUC.
7322940	FUIOR CINEPA				0.00900	KG
6100034	GRUND MINIU ANTICOROZIV	G.351-4	STAS 3097-80		0.02000	KG
3803142	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25	OL32	S 889		0.00500	KG
9011621	INSTALATOR SANITAR CAT.2				0.32000	ORA
9011641	INSTALATOR SANITAR CAT.4				0.16000	ORA
9011611	INSTALATOR SANITAR CAT.1				0.16000	ORA

Norma: IZF12A1 [1] U.M.:MP. SISTEM TEMOIZOLANT LA PERETI EXTERIORI CU POLISTIRENT DE 10 CM GROSIME

Cod	Denumire	Consum	U.M.

0011232 PLACI TERMOIZOLANTE POLISTIREN) 1.01000)

2101131	@MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE	4.50000	KG
6719253	@DIBLU PLASTIC BAUMIT PT TERMOIZOLATII L=140 MM.	8.00000	BUC.
2005170	@PLASA FIBRE STICLA PENTRU TERMOIZOLATII	1.10000	MP.
2101144	@MORTAR ADEZIV DE SPACLU PT TERMOIZOLATII	4.00000	KG
9012151	IPSOSAR CAT.5	2.58000	ORA
8996702	MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.23000	ORA

SOCIETATEA COMERCIALA PRO REDRUM SRL TARGU JIU

Beneficiar: COMUNA BENGESTI - CIOCADIA
Executant:
Proiectant: SC PROREDRUM SRL
Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI "FOSTA GRADINTA BENGESTI" IN " CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA" SI CONSTR. IMPREJMUIRE
Obiectul: Obj001 Constructii si Instalatii
Stadiul fizic: Dev003 IPT si Priza de Pamnt

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**EG08B1** - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren tare	**m**	**33.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**W1R06A1** - Electrod din teava de otel de doi toli si jumatatepentru legarea la pamant in teren normal	**m**	**18.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**EG04A01>** - Conducta de coborare, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zincata, de 25X4 mm, montata aparent pe ziduri	**m**	**10.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**EG03A%** - Conductor de captare montat pe acoperisuri cu tigla sau olane, conductorul fiind din otel masiv, cu imbinare prin sudura	**m**	**38.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***3702246*** *- Banda otel 4X25*	*kg*	*38.760*		
4.2	***3500037*** *- Cornier aripi eg.lam cald S 424 20X 20X 4 OL37-1N*	*kg*	*38.000*		
5	**EG10A1** - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare	**buc**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**EI01A01>** - Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 mm	**buc**	**24.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	***6313356*** *- Diblu cu expandare marimea 10*	*buc*	*24.000*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	**EG02A01>** - Montare paratraznet, complet echipat	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**W2J03A#** - Verificarea prizelor de pamant	**buc**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Proiectant

SC COMEXIM PROIECT SRL TARGU JIU PROIECTDRUM

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BENGESTI - CIOCADIA
Executant:
Proiectant: SC PROREDRUM SRL
Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI "FOSTA GRADINTA BENGESTI" IN " CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA" SI CONSTR. IMPREJMUIRE
Obiectul: Obj001 Constructii si Instalatii
Stadiul fizic: Dev002 Instalatii electrice interioare

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**EA01A#** - Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 MM inclusiv	**m**	**532.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	***7319034*** *- Doza patrata*	*buc*	*133.000*		
1.2	***0011*** *- Tub flexibil spiral DIN tip usor Dn16*	*m*	*547.960*		
2	**EB02A1** - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie,conducta avind sectiunea < 4 mmp	**m**	**498.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	***4826880*** *- Conductor fy 1X 1,5 S 6865*	*m*	*512.94*		
3	**EB02A1** - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie,conducta avind sectiunea < 4 mmp	**m**	**978.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	***4826892*** *- Conductor fy 1X 2,5 S 6865*	*m*	*1130.94*		
4	**EB02C1** - Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie,conducta avind sectiunea 16 mmp	**m**	**15.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***4826945*** *- Conductor fy 1X 16 S 6865*	*m*	*16.470*		
4.2	***5204247*** *- Clema de legatura cu-al 16-25 mmp*	*buc*	*0.750*		
5	**ED01A1** - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat	**buc**	**7.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	***5500720*** *- Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a*	*buc*	*7.070*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	**ED03A1** - Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat	**buc**	**6.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	***5520366*** *- Comutator cumpana st.simbol 0176 10 a ;250 V*	*buc*	*6.060*		
7	**ED03A1** - Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat	**buc**	**6.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	***5520380*** *- Comutator cumpana pentru simbol 026 10a 1250 V s.3185 scara*	*buc*	*6.060*		
8	**ED08A1** - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	**buc**	**36.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	***5535995*** *- Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr*	*buc*	*36.36*		
9	**EE04A#** - Aplica simpla, oblica sau dreapta, fara glob, montata pe dibluri din material plastic	**buc**	**9.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	***70001002*** *- Corp de iluminat tip aplica LED rotunda 8W*	*buc*	*9.000*		
10	**EE12E#** - Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 3 sau 4 lampi, montat pe dibluri din	**buc**	**36.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.1	***0013*** *- Corp iluminat tip panou cu Led 36W, echivalent corp iluminat cu tuburi fluorescente 4x18W*	*buc*	*36.000*		
11	**EE12E#** - Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 3 sau 4 lampi, montat pe dibluri din	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	***0013*** *- Corp iluminat tip panou cu Led 36W, echivalent corp iluminat cu tuburi fluorescente 4x18W*	*buc*	*2.000*		
11.2	***700010001*** *- Kit iluminat de securitate pentru corpuri dev iluminat 36W, autonomie 2 ore*	*buc*	*2.000*		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	**EE19A#** - Spot luminos ajustabil (proiector) montat pe sina	**buc**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.1	***0016*** *- Corp de iluminat tip aplica LED de exterior cu intrerupator crepuscular 30W*	*buc*	*3.000*		
13	**EE10B#** - Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe dibluri din material plastic	**buc**	**13.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	***5106043*** *- Lampa monobloc ilum.sali publ. cu releu sticla cos P*	*buc*	*13.000*		
14	**EF02B1-[2]** - Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,31-0,90 mp-Tablou electric din masa plastica, TEDE, complet echipat	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	***0026*** *- Tablou electric tip cutie aminopalst 24 posturi*	*buc*	*1.000*		
14.2	***0027*** *- Aparataj electric conform schema monofilara plansa DE1*	*buc*	*1.000*		
15	**ED09A01>** - Legarea electromotorului 0,55...4KW,la conducte de aluminiu sau cupru	**buc**	**2.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	**70001020** - Ventilator de baie cu timer si senzor de umiditate, 10mc/h, D=100	**buc**	**2.000**		
16	**EF09A1** - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	**buc**	**18.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	**EF10A1** - Legatura electrica (conexiune), intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pina la 6 mmp, avand lungimea de pina la 0,5 M	**buc**	**18.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	***4826610*** *- Conductor fcti -750 1X 6 S 526*	*m*	*6.300*		
18	**EH05C1** - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	**EH08A#** - Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalatie	buc	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuţia asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Proiectant

Beneficiar: COMUNA BENGESTI - CIOCADIA
Executant:
Proiectant: SC PROREDRUM SRL
Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI "FOSTA GRADINTA BENGESTI" IN " CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA" SI CONSTR. IMPREJMUIRE
Obiectul: Obj001 Constructii si Instalatii
Stadiul fizic: Dev001 Racord Electric

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (fara TVA) - Lei -**	**TOTALUL (fara TVA) - Lei -**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**TSA16D2** - Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1M adancime < 1.5M,teren foarte tare cu obstacol	**mc**	**6.300**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**W2G01A08** - Mont cablu subt 1 KV gr 0,351-0,450 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F.obst.cu tr.man. demont	**m**	**14.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**W2G01I#** - Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant pe pat de ni	**m**	**20.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	***4802652*** - *Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 3X 10 U s 8778*	*m*	*20.500*		
3.2	***6718406*** - *Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250X20X2) fpvc 2*	*buc*	*2.000*		
4	**W2G23F#** - Teava de protectie din pvc-G avand diametrul de 50MM montata pe stalp, cablu cu sectiunea de 16-	**m**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	***6311601*** - *Bratara de fixare teava pvc-G ? 32MM pe stilp se 10*	*set*	*3.000*		
4.2	***6700250*** - *Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2*	*m*	*3.060*		
5	**W2G23J#** - Teava de protectie din pvc-G avand diametrul de 50MM montata aparent pe zid cu dibluri pvc, cabl	**m**	**3.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	***6700250*** - *Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2*	*m*	*3.060*		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	**W2H04A#** - Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablelor la lucrari in profil netipizat	**mc**	**1.260**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	**W2H07A1** - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc	**m**	**14.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	**W2J03B1** - Scoatere de sub tensiune a retelei in vedea reparare si rac brans a retelei subterane	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	**TSD18D1** - Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	**mc**	**5.040**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	**EC10A1** - Scoaterea invelisului de iuta de pe cabluri cu sectiunea conductorului de pana la 35 mmp	**m**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	**EI04B#** - Trecere etansa pentru un cablu cu diametrul 26-38 MM prin pereti sau plansee pentru medii normal	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	*3305372 - Teava inst.neagra filet M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656*	*m*	*0.330*		
11.2	*6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33*	*buc*	*2.000*		
11.3	*6101458 - Mastic bituminos matizol pentru hidroizolatii*	*kg*	*0.400*		
12	**EH01A#** - Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 KV	**buc**	**1.000**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	**TRA01A02P** - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**1.130**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	**TRI1AA01C1** - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	**tona**	**2.330**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	**TRA01A25** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. $	**tona**	**7.500**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

Proiectant

Beneficiar: COMUNA BENGESTI-CIOCADIA
Executant:
Proiectant: SC PROREDRUM SRL
Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI "FOSTA GRADINTA BENGESTI" IN " CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA" SI CONSTR. IMPREJMUIRE
Obiectul: Obj001 Constructii si instalatii

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	**0011** - Tub flexibil spiral DIN tip usor Dn16	m	547.960				0.000
2	**0013** - Corp iluminat tip panou cu Led 36W, echivalent corp iluminat cu tuburi fluorescente 4x18W	buc	38.000				0.000
3	**0016** - Corp de iluminat tip aplica LED de exterior cu intrerupator crepuscular 30W	buc	3.000				0.000
4	**0026** - Tablou electric tip cutie aminopalst 24 posturi	buc	1.000				0.000
5	**0027** - Aparataj electric conform schema monofilara plansa DE2	buc	1.000				0.000
6	**2100402** - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	3.280				0.000
7	**2100830** - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	21.370				0.020
8	**2101183** - Mortar de zidarie M 100 S 1030	mc	0.003				0.010
9	**2200525** - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	1.333				1.800
10	**2205719** - Talc macinat S 11124	kg	2.997				0.000
11	**2605832** - Vata minerala vrac 70 Kg/mc	kg	0.100				0.000
12	**3108475** - Teava pentru constructii fara sudura Ic 60 X 5 / olt 35 S 404/2	m	18.000				0.120
13	**3305372** - Teava inst.neagra filet M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656	m	0.330				0.000
14	**3435828** - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 6	kg	3.600				0.000
15	**3500037** - Cornier aripi eg.lam cald S 424 20X 20X 4 OL37-1N	kg	38.000				0.040
16	**3701265** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N	kg	8.100				0.010
17	**3701411** - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	kg	42.900				0.040
18	**3702246** - Banda otel 4X25	kg	38.760				0.040
19	**3805279** - Sarma moale zincata OL32 D= 0.8 stas 889	kg	4.473				0.000
20	**3805372** - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	10.640				0.010
21	**4802652** - Cablu energie cyabzy 0.6/ 1 KV 3X 10 U s 8778	m	20.500				0.020
22	**4826610** - Conductor fcti -750 1X 6 S 526	m	6.300				0.000

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	**4826880** - Conductor fy 1X 1,5 S 6865	m	512.940				0.020
24	**4826892** - Conductor fy 1X 2,5 S 6865	m	1,007.340				0.040
25	**4826945** - Conductor fy 1X 16 S 6865	m	15.450				0.000
26	**5106043** - Lampa monobloc ilum.sali publ. cu releu sticla cos P	buc	13.000				0.060
27	**5204247** - Clema de legatura cu-al 16-25 mmp	buc	0.750				0.000
28	**5500720** - Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	7.070				0.000
29	**5520366** - Comutator cumpana st.simbol 0176 10 a :250 V	buc	6.060				0.000
30	**5520380** - Comutator cumpana pentru simbol 026 10a 1250 V s.3185 scara	buc	6.060				0.000
31	**5535995** - Priza bipol.dubla capac amino-plast.250 V/10a.mont.ingr	buc	36.360				0.000
32	**5827611** - Surub pentru fundatii grosolan a m 12X 250 GR. 4.8 S	buc	4.000				0.000
33	**5840479** - Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5. S 922	buc	4.000				0.000
34	**5881291** - Saiba gros.plata pt.met M 14 OL34 S 1388	kg	0.023				0.000
35	**5900358** - Electrod sud.OL S.7240-69 E42.26.13/bg.22fe D = 2.50MM	kg	0.900				0.000
36	**5900712** - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2.5	kg	1.620				0.000
37	**5901326** - Electrod sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 2.5	kg	1.140				0.000
38	**5904299** - Flux(pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid	kg	0.075				0.000
39	**5904782** - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.227				0.000
40	**6002737** - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	buc	1.074				0.010
41	**6100797** - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	0.020				0.000
42	**6101458** - Mastic bituminos matizol pentru hidroizolatii	kg	0.400				0.000
43	**6104171** - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66	kg	0.180				0.000
44	**6200535** - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	0.180				0.000
45	**6200743** - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	kg	0.010				0.000
46	**6202806** - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.507				0.510
47	**6311601** - Bratara de fixare teava pvc-G ? 32MM pe stilp se 10	set	3.000				0.000
48	**6313306** - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	6.000				0.000
49	**6313356** - Diblu cu expandare marimea 10	buc	24.000				0.000
50	**6621442** - Banda vegetala 30 MM	m	0.555				0.000

51	**6621521** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx15MM S 3658	buc	0.600				0.000
52	**6621533** - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	12.363				0.000
53	**6700250** - Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1.8 stas 6675/2	m	6.120				0.000
54	**6716948** - Folie de pvc G = 0,8 ntr 9001-80	kg	11.200				0.010
55	**6718406** - Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250X20X2) fpvc 2	buc	2.000				0.000
56	**6718520** - Banda P.v.C. tip sterling 20 X 0.5 MM	kg	0.006				0.000
57	**6719276** - Diblu din pvc D6 cu holsurub	buc	6.000				0.000
58	**6719392** - Tila pvc (cabloprot) tip	buc	2.000				0.000
59	**700010001** - Kit iluminat de securitate pentru corpuri dev iluminat 36W. autonomie 2 ore	buc	2.000				0.000
60	**70001002** - Corp de iluminat tip aplica LED rotunda 8W	buc	9.000				0.000
61	**70001020** - Ventilator de baie cu timer si senzor de umiditate, 10mc/h, D=100	buc	2.000				0.000
62	**7306105** - Bratara de prindere a tevii pe zid	kg	0.090				0.000
63	**7306661** - Bumbac de sters	kg	0.190				0.000
64	**7309326** - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.295				0.000
65	**7312440** - Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	3.000				0.020
66	**7319034** - Doza patrata	buc	133.000				0.050
67	**7319280** - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	55.000				0.010
68	**7322837** - Freza rotativa cu cap widia	buc	0.100				0.000
69	**7330080** - Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	6.000				0.010
70	**7344825** - Burghiu pentru metal D8 MM	buc	0.780				0.000
71	**7344829** - Burghiu cu cap widia D10 MM	buc	4.740				0.000
72	**7346788** - Suport centura legare la pamant 40x4. cu simbol S-47B	buc	15.000				0.000
73	**7358286** - Zincare la cald otel-bet.benzibare.profile.table ond.	dmp	367.000				0.000
74	**7801035** - Material marunt	%					0.000
75	**7815020** - Material marunt (bumbac.petrol)	%					0.000
TOTAL Materiale					16,810.16	**Greutate**	**2.87**


Proiectant

Beneficiar: COMUNA BENGESTI-CIOCADIA
Executant:
Proiectant: SC PROREDRUM SRL
Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI "FOSTA GRADINTA BENGESTI" IN " CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA" SI CONSTR. IMPREJMUIRE
Obiectul: Obj001 Constructii si instalatii

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	**14100** - Electrician	41.800			100.00
2	**14140** - Electrician cabluri subterane	9.989			100.00
3	**14160** - Electrician linii electrice aeriene	12.850			100.00
4	**14180** - Electrician post trafo	15.586			100.00
5	**17130** - Instalator electrician	472.410			100.00
6	**18111** - Lacatus constructii metalice	0.300			100.00
7	**20640** - Muncitor deservire constructii masini	22.365			100.00
8	**20650** - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	0.857			100.00
9	**20900** - Muncitor incarcare-descarcare materiale	0.816			100.00
10	**26100** - Sapator	44.525			100.00
11	**27110** - Sudor electric	0.710			100.00
	Ore Manopera	622.210	TOTAL		

Proiectant



Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	**3004** - Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW	11.400		
2	**3006** - Grup termic de sudura 28-35KW	0.720		
3	**3828** - Instalatie Graco, pentru vopsit	0.150		
4	**4058** - Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	53.200		
5	**4803** - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	0.850		
6	**7609** - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	11.350		
TOTAL Utilaje				

Proiectant

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BENGESTI-CIOCADIA
Executant:
Proiectant: SC PROREDRUM SRL
Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI "FOSTA GRADINTA BENGESTI" IN " CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA" SI CONSTR. IMPREJMUIRE
Obiectul: Obj001 Constructii si instalatii

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\(Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	**8888893** - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	1.130	2.000			
2	**8888938** - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	7.500	25.000			
TOTAL Transport						

Proiectant

Beneficiar: COMUNA BENGESTI-CIOCADIA
Executant:
Proiectant: SC PROREDRUM SRL
Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI "FOSTA GRADINTA BENGESTI" IN " CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA" SI CONSTR. IMPREJMUIRE
Obiectul: Obj001 Constructii si instalatii
Stadiul fizic: Dev003 IPT si Priza de Pamnt

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
EG02A01> Montare paratrasnet, complet echipat							
1	17130	Instalator electrician	Man	ora	8.920		
2	27110	Sudor electric	Man	ora	0.710		
TOTAL EG02A01>						buc	
EG03A% Conductor de captare montat pe acoperisuri cu tigla sau olane, conductorul fiind din otel masiv, cu imbinare prin sudura							
1	12840	Conductor de otel, pentru impamantare	Lista	kg	1.020		
1.1	*3702246*	*Banda otel 4X25*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	20000075	Dispozitiv sustinere tija captare	Lista	kg	1.000		
2.1	*3500037*	*Cornier aripi eg.lam cald S 424 20X 20X 4 OL37-1N*	*Mat*	*%*	*100.000*		
3	5901326	Electrod sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 2,5	Mat	kg	0.030		
4	14100	Electrician	Man	ora	1.100		
5	3004	Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW	Utj	ora	0.300		
TOTAL EG03A%						m	
EG04A01> Conducta de coborare, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zincata, de 25X4 mm, montata aparent pe ziduri							
1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Mat	kg	0.328		
2	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	0.001		
3	3701265	Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-	Mat	kg	0.810		
4	5900712	Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	Mat	kg	0.030		
5	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.000		
6	7346788	Suport centura legare la pamant 40x4, cu simbol S-47B	Mat	buc	1.500		
7	7358286	Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	Mat	dmp	7.000		
8	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.610		
TOTAL EG04A01>						m	
EG08B1 Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau, a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren tare							

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	3701411	Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N	Mat	kg	1.300		
2	5900712	Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	Mat	kg	0.040		
3	7358286	Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	Mat	dmp	9.000		
4	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.250		
5	26100	Sapator	Man	ora	1.140		
TOTAL EG08B1						m	

EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare							
1	6313306	Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	Mat	buc	2.000		
2	7312440	Cutie cu eclisa de separatle simbol ces.	Mat	buc	1.000		
3	17130	Instalator electrician	Man	ora	1.280		
4	18111	Lacatus constructii metalice	Man	ora	0.100		
TOTAL EG10A1						buc	

EI01A01> Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 mm							
1	12047	Diblu metalice	Lista	buc	1.000		
1.1	*6313356*	*Diblu cu expandare marimea 10*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.150		
TOTAL EI01A01>						buc	

W1R06A1 Electrod din teava de otel de doi toli si jumatatepentru legarea la pamant in teren normal							
1	3108475	Teava pentru constructii fara sudura Ic 60 X 5 / olt 35 S 404/2	Mat	m	1.000		
2	3435828	Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 6	Mat	kg	0.200		
3	5900358	Electrod sud.OL S.7240-69 E42.26.13/bg.22fe D = 2.50MM	Mat	kg	0.050		
4	6104171	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66	Mat	kg	0.010		
5	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 S 45	Mat	l	0.010		
6	7306661	Bumbac de sters	Mat	kg	0.010		
7	14180	Electrician post trafo	Man	ora	0.866		
8	3006	Grup termic de sudura 28-35KW	Utj	ora	0.040		
TOTAL W1R06A1						m	

W2J03A# Verificarea prizelor de pamant							
1	14160	Electrician linii electrice aeriene	Man	ora	1.800		
TOTAL W2J03A#						buc	

Proiectant

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: COMUNA BENGESTI-CIOCADIA
Executant:
Proiectant: SC PROREDRUM SRL
Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI "FOSTA GRADINTA BENGESTI" IN " CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA" SI CONSTR. IMPREJMUIRE
Obiectul: Obj001 Constructii si instalatii
Stadiul fizic: Dev002 Instalatii electrice interioare

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
EA01A# Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 MM inclusiv							
1	12830	Doza	Lista	buc	0.250		
1.1	*7319034*	*Doza patrata*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	0011	Tub flexibil spiral DIN tip usor Dn16	Mat	m	1.030		
3	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.035		
4	3805372	Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	Mat	kg	0.020		
5	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.002		
6	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.460		
7	4058	Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20KW	Utj	ora	0.100		
TOTAL EA01A#						m	
EB02A1 Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie,conducta avind sectiunea < 4 mmp							
1	12001	Conducte izolate	Lista	m	1.030		
1.1	*4826880*	*Conductor fy 1X 1,5 S 6865*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	2205719	Talc macinat S 11124	Mat	kg	0.002		
3	3805279	Sarma moale zincata OL32 D= 0,8 stas 889	Mat	kg	0.003		
4	5904299	Flux(pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	Mat	kg	0.000		
5	5904782	Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	Mat	kg	0.000		
6	6621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	Mat	m	0.008		
7	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.030		
TOTAL EB02A1						m	9
EB02C1 Conducta cupru cu izolatie introdusa in tuburi de protectie,conducta avind sectiunea 16 mmp							
1	12001	Conducte izolate	Lista	m	1.030		
1.1	*4826945*	*Conductor fy 1X 16 S 6865*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	12048	Clema de legatura pentru conductoare alum.	Lista	buc	0.050		
2.1	*5204247*	*Clema de legatura cu-al 16-25 mmp*	*Mat*	*%*	*100.000*		
3	2205719	Talc macinat S 11124	Mat	kg	0.003		
4	3805279	Sarma moale zincata OL32 D= 0,8 stas 889	Mat	kg	0.003		
5	5904299	Flux(pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	Mat	kg	0.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
6	5904782	Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	Mat	kg	0.000		
7	6621442	Banda vegetala 30 MM	Mat	m	0.037		
8	6621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	Mat	m	0.037		
9	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.040		
TOTAL EB02C1						m	

ED01A1
Intrerupator manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat ingropat

1	12010	Intrerupatoare manuale	Lista	buc	1.010		
1.1	*5500720*	*Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.050		
3	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Mat	kg	0.005		
4	7319280	Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	Mat	buc	1.000		
5	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.320		
TOTAL ED01A1						buc	

ED03A1
Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat ingropat

1	12011	Comutatoare manuale si automate	Lista	buc	1.010		
1.1	*5520366*	*Comutator cumpana st.simbol 0176 10 a :250 V*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.050		
3	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Mat	kg	0.005		
4	7319280	Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	Mat	buc	1.000		
5	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.360		
TOTAL ED03A1						buc	

ED08A1
Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (2u1), montata ingropat

1	12017	Prize bipolare si tripolare	Lista	buc	1.010		
1.1	*5535995*	*Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a.mont.ingr*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	2100830	Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	Mat	kg	0.050		
3	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Mat	kg	0.005		
4	7319280	Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	Mat	buc	1.000		
5	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.320		
TOTAL ED08A1						buc	

ED09A01>
Legarea electromotorului 0,55...4KW la conducte de aluminiu sau cupru

1	6621521	Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx15MM S 3658	Mat	buc	0.300		
2	6718520	Banda P.v.C. tip sterling 20 X 0,5 MM	Mat	kg	0.003		
3	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Mat	kg	0.010		
4	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.340		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
TOTAL ED09A01>						buc	**7.93**
EE04A# Aplica simpla, oblica sau dreapta, fara glob, montata pe dibluri din material plastic							
1	70001002	Corp de iluminat tip aplica LED rotunda 8W	Mat	buc	1.000		
2	7344829	Burghiu cu cap widia D10 MM	Mat	buc	0.020		
3	7801035	Material marunt	Mat %	%	1.500		
4	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.350		
5	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	Utj	ora	0.100		
TOTAL EE04A#						buc	
EE10B# Corp de iluminat de siguranta monobloc cu baterii sau acumulator montat pe dibluri din material plastic							
1	5106043	Lampa monobloc ilum.sali publ. cu releu sticla cos P	Mat	buc	1.000		
2	7344825	Burghiu pentru metal D8 MM	Mat	buc	0.060		
3	7801035	Material marunt	Mat %	%	1.000		
4	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.650		
5	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	Utj	ora	0.200		
TOTAL EE10B#						buc	
EE12E# Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare pentru 3 sau 4 lampi, montat pe dibluri din							
1	0013	Corp iluminat tip panou cu Led 36W, echivalent corp iluminat cu tuburi fluorescente 4x18W	Mat	buc	1.000		
2	7344829	Burghiu cu cap widia D10 MM	Mat	buc	0.120		
3	7801035	Material marunt	Mat %	%	1.000		
4	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.890		
5	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	Utj	ora	0.200		
TOTAL EE12E#						buc	
EE19A# Spot luminos ajustabil (proiector) montat pe sina							
1	0016	Corp de iluminat tip aplica LED de exterior cu intrerupator crepuscular 30W	Mat	buc	1.000		
2	7330080	Morseta unipolara, 2,5 mmp	Mat	buc	2.000		
3	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.150		
TOTAL EE19A#						buc	
EF02B1-[2] Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau in nisa, tabloul avand suprafata de 0,31-0,90 mp-Tablou electric din masa plastica, IP65, complet echipat							
1	0026	Tablou electric tip cutie aminopalst 24 posturi	Mat	buc	1.000		
2	0027	Aparataj electric conform schema monofilara plansa DE2	Mat	buc	1.000		

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	5827611	Surub pentru fundatii grosolan a m 12X 250 GR. 4.8 S 2350	Mat	buc	4.000		
4	5840479	Piulita hexagonala grosolana a m 12 GR. 5, S 922	Mat	buc	4.000		
5	5881291	Saiba gros.plata pt.met M 14 OL34 S 1388	Mat	kg	0.023		
6	17130	Instalator electrician	Man	ora	1.730		
TOTAL EF02B1-[2]						buc	
EF09A1 Racordarea conductelor din cupru la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)							
1	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.070		
TOTAL EF09A1						buc	
EF10A1 Legatura electrica (conexiune), intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conducta fir cu sectiunea pina la 6 mmp, avand lungimea de pina la 0,5 M							
1	12001	Conducte izolate	Lista	m	0.350		
1.1	*4826610*	*Conductor fcti -750 1X 6 S 526*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.090		
TOTAL EF10A1						buc	
EH05C1 Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu clema panouri metalice sau dulapuri metalice							
1	17130	Instalator electrician	Man	ora	9.240		
2	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	Utj	ora	0.600		
TOTAL EH05C1						buc	
EH08A# Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalatie							
1	17130	Instalator electrician	Man	ora	72.000		
TOTAL EH08A#						buc	

Proiectant

Beneficiar: COMUNA BENGESTI-CIOCADIA
Executant:
Proiectant: SC PROREDRUM SRL
Obiectivul: SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI "FOSTA GRADINTA BENGESTI" IN " CENTRU COMUNITAR DE INCLUZIUNE SOCIALA" SI CONSTR. IMPREJMUIRE
Obiectul: Obj001 Constructii si instalatii
Stadiul fizic: Dev001 Racord Electric

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
EC10A1 Scoaterea invelisului de rupa de pe cabluri cu sectiunea conductorului de pana la 35 mmp							
1	6200743	Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	Mat	kg	0.010		
2	7306661	Bumbac de sters	Mat	kg	0.010		
3	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.050		
TOTAL EC10A1						m	
EH01A# Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 KV							
1	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.820		
2	4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T	Utj	ora	0.250		
TOTAL EH01A#						buc	
EI04B# Trecere etansa pentru un cablu cu diametrul 26-38 MM prin pereti sau plansee pentru medii normal							
1	12831	Teava si elemente de protectie din metal	Lista	m	0.330		
1.1	*3305372*	*Teava inst.neagra filet M - 40(1 1/2) OL 32 1 S 7656*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	12833	Tila	Lista	buc	2.000		
2.1	*6719392*	*Tila pvc (cabloprot) tip 33*	*Mat*	*%*	*100.000*		
3	12837	Fiting si produse de etansare	Lista	kg	0.400		
3.1	*6101458*	*Mastic bituminos matizol pentru hidroizolatii*	*Mat*	*%*	*100.000*		
4	2101183	Mortar de zidarie M 100 S 1030	Mat	mc	0.003		
5	2605832	Vata minerala vrac 70 Kg/mc	Mat	kg	0.100		
6	6002737	Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM 1a 1-R 55	Mat	buc	0.010		
7	6100797	Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	Mat	kg	0.020		
8	7322837	Freza rotativa cu cap widia	Mat	buc	0.100		
9	17130	Instalator electrician	Man	ora	0.750		
10	3828	Instalatie Graco, pentru vopsit	Utj	ora	0.150		
11	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	Utj	ora	0.250		
TOTAL EI04B#						buc	
TRA01A02P Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km							

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
1	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	0.000		
2	8888893	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	Trans	tona	1.000		
TOTAL TRA01A02P						tona	

TRA01A25
Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. $

1	8888938	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	Trans	tona	1.000		
TOTAL TRA01A25						tona	

TRI1AA01C1
Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ 1

1	20900	Muncitor incarcare-descarcare materiale	Man	ora	0.350		
TOTAL TRI1AA01C1						tona	

TSA16D2
Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 M adancime,pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri,latime < 1 M adancime < 1.5M teren foarte tare cu obstacol

1	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.360		
2	20640	Muncitor deservire constructii masini	Man	ora	3.550		
TOTAL TSA16D2						mc	

TSD18D1
Umplutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din teren foarte tare

1	6202806	Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	Mat	mc	0.100		
2	26100	Sapator	Man	ora	1.370		
3	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	Man	ora	0.170		
TOTAL TSD18D1						mc	

W2G01A08
Mont cablu subt 1 KV gr 0,351-0,450 Kg/M cu al in sant pe pat de nisip F.obst.cu tr.man. demont

1	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.012		
TOTAL W2G01A08						m	

W2G01T#
Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1kV, pozat in sant pe pat de ni

1	18073	Cabluri de energie de 1 KV	Lista	m	1.025		
1.1	*4802652*	*Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 3X 10 U s 8778*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	18074	Eticheta pentru marcarea traseului de cable	Lista	buc	0.100		
2.1	*6718406*	*Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (250X20X2) fpvc 2*	*Mat*	*%*	*100.000*		
3	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	Mat %	%	0.100		
4	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.180		
TOTAL W2G01T#						m	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
W2G23F# Teava de protectie din pvc-G avand diametrul de 50MM montata pe stalp, cablu cu sectiunea de 16-							
1	18078	Bratara de fixare a tevii pe stalp	Lista	set	1.000		
1.1	*6311601*	*Bratara de fixare teava pvc-G ? 32MM pe stilp se 10*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	18079	Teava din pvc	Lista	m	1.020		
2.1	*6700250*	*Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2*	*Mat*	*%*	*100.000*		
3	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.210		
TOTAL W2G23F#					m		
W2G23J# Teava de protectie din pvc-G avand diametrul de 50MM montata aparent pe zid cu dibluri pvc, cabl							
1	18079	Teava din pvc	Lista	m	1.020		
1.1	*6700250*	*Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2*	*Mat*	*%*	*100.000*		
2	7306105	Bratara de prindere a tevii pe zid	Mat	kg	0.030		
3	6719276	Diblu din pvc D6 cu holsurub	Mat	buc	2.000		
4	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.710		
TOTAL W2G23J#					m		
W2H04A# Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablelor la lucrari in profil nedpizat							
1	2200525	Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	Mat	mc	1.050		
2	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.460		
TOTAL W2H04A#					mc		
W2H07A1 Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat protector cu folii din pvc							
1	6716948	Folie de pvc G = 0,8 ntr 9001-80	Mat	kg	0.800		
2	14140	Electrician cabluri subterane	Man	ora	0.044		
TOTAL W2H07A1					m		
W2J03B1 Scoatere de sub tensiune a retelei in vederea reparare si rac brans a retelei subterane							
1	14160	Electrician linii electrice aeriene	Man	ora	7.450		
TOTAL W2J03B1					buc		

Proiectant